

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului

Teoretic "Liviu Deleanu" din str. L.Deleanu, 5/4,municipiului Chisinau

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Capitolul 1. Soclu.				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice (отмостка)	m3	23,37
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice (цоколь)	m3	28,58
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Цоколь главный вход) S=59,2 m2	m2	59,20
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	119,50
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	119,50
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,52
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях -траншея)	m3	278,07
8	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция стен подвала битумом)	m2	514,08
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен плитами из	m2	514,08

1	2	3	4	5
		полистирола XPC 80мм)		
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта)	m3	261,70
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	18,70
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fractie 20-40 mm)	m3	23,37
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(отмостка)	m3	21,03
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (la soclu)	m	233,67
15	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка косоуцким камнем)	m2	350,50
		2. Capitolul 2. Peretii si glafurile		
16	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (отливы)	m	520,84
17	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Подготовка бетонных поверхностей стен для теплоизоляции)	m2	3 554,85
18	CP21C	Etansarea rosturilor dintre panourile de fatada cu mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Зачистка и заделка горизонтальных и вертикальных швов между стеновыми панелями цементным раствором)	m	515,00
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (грунтовка "Gleta" в один слой)	m2	3 554,85
20	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu	m2	3 978,70

1	2	3	4	5
		placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor) (termoizolarea cu plăci din vată minerală) (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий металлическими панелями Эталбонд в вертикальном исполнении S=3554.85m ² + 423.85m ² (узлы A1,2,3,B1,2)=3978,7m ²		
21	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Капельник из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, закрепленные к бетону)	m	107,80
22	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витрин балконны	m ²	61,20
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (ОТЛИВЫ)	m	520,84
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	1 790,00
25	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	2 410,39
26	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Установка ранее снятых решёток)	m ²	216,00