

**Reparatia "Centrul
Ftiziopnevomologic" la IMSP
CS Hincesti.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)						
Nr crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. LCM				
		Capitolul 1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din pânouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	106,500		
		Capitolul 1.2. Peretii				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor la ferestre,usi	m2	255,350		
3	RpCR08B	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	255,350		
4	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	61,010		
		Capitolul 1.3. Pardoselele				
5	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,000		
6	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	105,550		
7	RpCK01 A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din KHERAMZIT/ beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	105,550		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor	m2	105,550		
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,550		
10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	105,550		
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen grosime 2.0mm (linoleum medical), la pardoseli	m2	88,000		
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	17,550		
13	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	32,000		
		Capitolul 1.4. Dispartiturele				
14	RpCQ11 D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat	m2	9,400		

1	2	3	4	5	6	7
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,400		
		Capitolul 1.5. Casa scarii etajul 2				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,450		
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,860		
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000		
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000		
20	CC03A	Montare plase sudate 100x100x3mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	12,000		
21	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	12,000		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,260		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,260		
24	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	48,250		
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,000		
26	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet. la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	48,260		
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,650		
		Capitolul 1.6. Lucrari santehnice				
28	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
29	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000		
30	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000		
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000		
32	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
		Capitolul 1.7. Lucrari diverse				
33	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Pentru lucrari de finisare)	buc	2,000		
34	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		caldă 70-90 grade C, având capacitatea de pînă la 1000l (ATENȚIE! v fără costul preparatorului)				
35	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru executarea lucrărilor de finisare	m2	16,000		
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fontă, cu coloane libere și secțiune circulară, pentru funcționarea cu apă caldă	m2	16,000		
37	TrI1AA01F3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport pînă la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 3	t	12,650		
38	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	12,650		
		Capitolul 2. Lucrări electrice				
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) (Pentru lucrări de finisare)	buc	18,000		
40	RpEE15A	Montarea întrerupătoarelor - întrerupător monopolar 25 A- simbol 3129 N Fără costul întrerupătoarelor)	buc	8,000		
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Fără costul prizelor)	buc	8,000		
42	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	16,000		
43	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu patru tuburi	buc	11,000		
44	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Rezistente la umezeală)	buc	4,000		

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP CS Hincești)