

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	CA03D	Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	0,250
2	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8,750
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate	m3	2,800
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,800
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate	m3	0,250
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,250
7	CN22A	Vopsirea metaloconstructiilor	m2	1,500
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-03-521-1	-Declansator de sarcina, monopolar	buc	1,000
9	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,000
10	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,010
11	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	1,000
13	08-03-521-1	-Declansator de sarcina, monopolar	buc	1,000
14	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
15	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,100
17	08-03-521-1	-Declansator de sarcina, monopolar	buc	4,000
18	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000
19	08-03-530-4	-Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,000
20	08-01-066-1	-Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000
21	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,000
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,040

1	2	3	4	5
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,040
24	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,000
25	10-08-019-04	Taimer	buc	2,000
26	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	44,000
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	44,000
28	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-2А cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV : cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	1,863
29	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	1,320
30	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatior monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,320
31	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,350
32	3370201-255	-Siguranta ППН-33 gab.00 In=25A	buc	1,000
33	33500410-27	-Papuc de cablu TA-25-8-7	buc	1,000
34	4440074-32	-Furtun metalic P3-ЦП Dy=32мм	m	10,000
35	33500410-27	-Papuc de cablu TA-25-8-7	buc	3,000
36	3331018-016	-Conductor ПБ3 1,0mm ²	m	4,000
37	3331018-020	-Conductor ПБ3 6,0mm ²	m	4,000
38	33352011-03	-Papuc tubular 6,0mm E6,0-12 IEK	buc	28,000
39	33352011-04	-Papuc tubular 1.0mm ² E1,0-12 IEK	buc	32,000
40	33500410-27	-Papuc de cablu TA-25-8-7	buc	4,000
41	3350519-10	-Clama-bratară de consolidare (скрепа-бугель) COT36	buc	112,000
42	201-92856-02	-Lenta de bandaj COT 37	m	145,600
43	33500516-02	-Cirlig de bandaj SOT29.10 (Бандажные крюки)	buc	39,000
44	33500527-05	-Consola de ancoraj CA1500	buc	24,000
45	335000521-07	-Clema de sustinere SO 270	buc	39,000
46	201-92858-002	-Clema de ancora SO157.1	buc	27,000
47	3350521-25	-Clema de conexiune ghermetica PC 4-150	buc	59,000
48	3350516-35	-Dispozitiv de stringere de ramificare ПС-1-1	buc	53,000
49	500-9051-4	-Capacel terminal PK553	buc	8,000
50	500-9051-5	-Curea de stringere FEMAN FKV 180/9	buc	105,000

1	2	3	4	5
51	3350521-24	-Clema de strapungere ermetica PC 95-10	buc	132,000
52	33352011-05	-Papuc tubular 1.5mm2 E1,5-8.2 IEK	buc	132,000
53	3350521-64	-Clema (Forbox) ARNO B100 10x10mm	buc	140,000
54	33389162-4	-Consola KPCT (KP)	buc	44,000
55	3350519-10	-Clama-bratara de consolidare (скрепа-бугель) COT36	buc	132,000
56	201-92856-02	-Lenta de bandaj COT 37	m	172,000
57	3350516-35	-Dispozitiv de stringere de ramificare ПС-1-1	buc	44,000
58	33500410-27	-Papuc de cablu TA-25-8-7	buc	44,000
59	201-9265-15	-Bolt M8x30	buc	44,000
60	5009025-3	-Saiba cu resort 8H	buc	44,000
61	5009025-4	-Saiba 8	buc	44,000
62	3350047-5	-Piulite M8	buc	44,000
63	3332140-02	-Cablu СИП-4 2x25	m	1 863,000
64	3331029-1	-Conductor ППГ 1 1,5mm2	m	264,000
65	08-02-472-8	-Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,760
66	08-02-471-4	-Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5,2m	10 buc	2,200
67	08-02-472-1	-Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,220
68	08-01-087-3	-Constructii metalice sub utilaj: Teava 80x80x3 4.5m (instalarea panourilor)	t	0,032
69	08-01-087-3	-Constructii metalice sub utilaj: Coltar 50x50x4 L=0.45m (instalarea panourilor)	t	0,005
		Capitolul 3. Utilaj		
70	12345606-41	-Declansator cu siguranta NH 1P 160A	buc	1,000
71	555053-01	-Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-03-1	set	1,000
72	338000211	-Dulap metalic ЦМП-1-0-74У2 IP54 ,dim.395x310x220 , firma ""ИЭК""	buc	1,000
73	555-100029-2	-Declansator de sarcina BH32/1/100 , 100A	buc	1,000
74	55501552-01	-Contor electronic ME172-D1A 230V*0.25-5(85)A	buc	1,000
75	5550236-101	-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25B	buc	1,000
76	555-100029-2	-Declansator de sarcina BH32/1/100 , 100A	buc	4,000
77	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,000
78	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000

1	2	3	4	5
79	5550236-3	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2B	buc	2,000
80	5550237-15	-Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	2,000
81	3370313-1	-Contactor КМИ-34012, 40A, 230B/AC 1HO, 1H3	buc	2,000
82	130-1007-7	-Detensionatoare ОПС1 В 1P, In=30kA,Un=400V,In=60kA	buc	2,000
83	201-9487-11	-Sina N 8x12 26/2	buc	2,000
84	201-92854	-Mira de montare 30cm YDN10-0030	m	0,600
85	338100043	-Taimer ТЭ-15 digital 16A,230V	buc	2,000
86	33411242-30	-Corp de iluminat Schreder SKIDO 5122 6 LEDS 700mA CW 369203 tip. LED IP65 , 15W, 1493 Lm	buc	44,000

Proiectant Iu Tintiuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.