

Anexă la CAIETUL DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului: **C.I.E. "MOLDEXPO" S.A.**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **C.I.E. "MOLDEXPO" S.A.**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de demontare, transportare și descărcare a echipamentelor și utilajelor parcului de distracții "Aventura Park" din str. Ghiocilor 1, or. Chisinau, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura
1	2	3	4
		1. Atraction Top-Spin 2 cu sasiuri	
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t
2	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
3	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
4	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		2. Atraction Bumper Care	
5	CL30C Apl	Demontare structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu structura mixta (module metalice si placi prefabricate). Nota: Pavilion mare cu platforma din metal 13m x23 m = 299 m2	m2
6	CL30C Apl	Demontare structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu structura mixta (module metalice si placi prefabricate). Nota: Pavilion mic cu platforma din metal 12m x2 m = 24 m2	m2
7	RpCP45D	Demontarea imprejmuirilor metalice. Nota: 36 sectii metalice	kg
8	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Nota Ghereta Galbena	kg
9	TsH91A Apl k=0,5	Demontare 5 mese, k=0.5	buc
10	TsH91A Apl k=0.5	Demontare 1 scaun din lemn, k=0.5	buc
11	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
12	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
13	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		3. Atraction Break Dance	
14	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Nota: 2 Gherete	kg
16	TrB22E2A7	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t

1	2	3	4
	Apl		
17	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
18	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice -, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		4. Constructie 6m x 2,5m	
19	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3
		5. Atraction Mini-Train Fantasi	
20	CL09A Apl	Demontare sine de rulare	m
21	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t
22	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
23	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
24	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice -, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		6. Atraction fantasy-ride, animal-word	
25	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t
26	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
27	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
28	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice -, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		7. Ghereta alba 2 buc	
29	TrI1AC09B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 500 kg -, prin rasturnare, cu deplasare de pina la 10 m, - prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t
30	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
31	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
32	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice -, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		8. Pavilion 8m x 12m cu platforma din metal cu 12 minimasini, gard 24 sectii din metal	
33	CL30C Apl	Demontare structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu structura mixta (module metalice si placi prefabricate). Nota: Pavilion cu platforma din metal 8m x12 m = 96 m2	m2
34	RpCP45D	Demontarea imprejmuirilor metalice. Nota: 24 sectii metalice	kg
35	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
36	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t

1	2	3	4
37	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		9. Karting cu cauciucuri utilizate ingropate pe jumătate cu lungimea exterior 190m si interior 150m: scoaterea cauciucurilor	
38	RpCS19F Apl	Demontari: cauciucuri de carting	m
39	TrI1AC08B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 500 kg -, prin rasturnare, cu deplasare de pina la 10 m, - prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t
40	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
41	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
42	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t
		10. Demolare scena, constructie improvizata: din metal, lemn si foi de ardezie 3,5m x 10m	
43	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori ardezie	m2
44	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2
45	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg
46	TrI1AC08B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 500 kg -, prin rasturnare, cu deplasare de pina la 10 m, - prin asezare - de pe rampa, in vagon categoria 1	t
47	TrB22E2A7 Apl	Transportul materialelor cu autobasculanta la depozit	t
48	TrB22E6C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 1-2 t	t
49	TrI1AF09A2	Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din vagon, categoria 2, pe rampa	t