

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Secția Cultură și Turism mun. Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Secția Cultură și Turism mun. Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparații interioare et.I-II la Palatul de Cultură mun. Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ferestre		
1	RpCJ06B	Tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, având spaletii drepecți, între 15-25 cm lățime	m	233
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	90
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual ,cu amestec uscat pe bază de ipsos, la glafuri	m2	90
4	CF57A	Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos „Eurofin,, gr.1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	90
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	90
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2str. pe gleț existent	m2	90
		2. Coridor et. 2, 3 vestiar sportiv		
1	RpCR41A	Curațarea manual a suprafețelor pereților și tavanelor de vopsea de var	m2	147
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive 1.0x2.1	m2	2.1
3	RpCJ04A	Reparații de tencuieli interioare de 2 cm gr., driscuite ,executate la pereți cu mortar de	m2	15

		ciment-var marca 25T		
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	23
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor Interioare a pereților,tavanelor	m2	147
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm gr.cu amestec uscat pe bază de ipsos la pereți	m2	127
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20
8	CF17C	Diverse lucrări-strat de impaslitură din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	127
9	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofin,, gr. 1,0mm la pereți și tavane	m2	147
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor pereților și tavanelor	m2	147
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă , în 2 str., executate la pereți și tavane	m2	147
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm gr. cu amestec uscat pe bază de ipsos,la tavan	m2	20
13	RpEC10C	Montarea locului de lampa suplimentar, pe circuitul existent, executat cu conductor-punte din aluminiu,cu izolație din PVC, îngropat în zidărie tencuială, conductor AFPYY de 3*2,5 mm2 cu izolație PVC	buc.	4
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separate pe pivoti, cantitatea lampi pînă la4	100buc.	0,04
15		Lămpi luminiscente LB-18	buc.	16
16	CG08A	Pardoseli din material plastic montate pe support existent , curățate, inclusiv pervazurile din PVC,în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2,cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	20
17	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți	m	18
18	RpCO56A	Demontarea ușilor de lemn	m2	2.1
3. Coridor et.1				
1	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm gr.cu amestec uscat pe bază de ipsos la pereți	m2	97
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm gr. cu amestec uscat pe bază de ipsos,la tavan	m2	51
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor Interioare a	m2	148

		pereților,tavanelor		
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv: 1.1x2.4 și 1,03x2,4	m2	5,11
5	CF17C	Diverse lucrări-strat de impaslitură din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	97
6	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofin,, gr. 1,0mm la pereți și tavane	m2	148
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă , în 2 str., executate la pereți și tavane	m2	148
8	RpEC10C	Montarea locului de lampa suplimentar, pe circuitul existent, executat cu conductor-punte din aluminiu,cu izolație din PVC, îngropat în zidărie tencuială, conductor AFPYY de 3*2,5 mm2 cu izolație PVC	buc.	6
9	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separate pe pivoti, cantitatea lampi pînă la4	100buc.	0.06
10		Lămpi luminiscente LB-18	buc.	24
11	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți	m	42
12	CF 54B	Placarea pereților cu plăci din ghips-carton,gr.12,5 mm,montați pe structură din profil zincat	m2	83
13	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, gr.9,5mm pe structura din profile zincată	m2	51
14	RpCO56C	Demontarea căptușelii din asbociment la tavane suspendate	m2	51



Președintele grupului de lucru

Bucataru Grigore