

**Lucrări de reparație în Secția
Reabilitare generală pediatrică
(SNC), casa scării etaj 1–6 și casa
scării bloc nr. 1, Chirurgie
Pediatrică**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie et 1 Capitolul 1.1. Pereti | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 128,60 |
| 2 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 17,00 |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-15 cm grosime | m2 | 111,30 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 155,10 |
| 5 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment | m2 | 39,00 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 34,10 |
| 7 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 139,20 |
| 8 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,06 |
| 9 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm hidro, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,10 |
| 10 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 7,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt | m2 | 1 370,60 |
| 12 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 370,60 |
| 13 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 | kg | 1 780,00 |
| 14 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu | m2 | 1 158,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| | | mortar | | |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 223,90 |
| 16 | CF51B k=5 mat, util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 1 223,90 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 223,90 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 223,90 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 223,90 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 097,40 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1 097,40 |
| 22 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc | kg | 21,50 |
| 23 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 126,60 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 38,17 |
| 25 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 146,70 |
| 26 | CK26C | Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi) | m | 96,00 |
| | | Capitolul 1.2. Glafuri, rigle, coloane | | |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 172,80 |
| 28 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 14,87 |
| 29 | RpCI42A | Demontarea elementelor de interior/exterior - | m | 148,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| | | glafuri, sorturi, la fereastră | | |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 172,80 |
| 31 | CG01A aplicat | Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior) | m2 | 30,20 |
| 32 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 26,60 |
| 33 | CK26D | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) | m | 460,00 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 199,40 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 199,40 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 199,40 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 199,40 |
| 38 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,60 |
| 39 | CF61A aplicativ | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare | m2 | 38,50 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa | m2 | 38,50 |
| 41 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 38,50 |
| 42 | CF61A aplicativ | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare | m2 | 38,50 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa | m2 | 38,50 |
| 44 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 38,50 |
| | | Capitolul 1.3. Tavan | | |
| 45 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 505,90 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 505,90 |
| 47 | CF57A k=2 mat, util | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje | m2 | 505,90 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 505,90 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de | m2 | 505,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| | | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) | | |
| 50 | CJ04B(ksal 0,3) | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (baghet polisteren) | m | 682,00 |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip igienice p/u spatii medicale | m2 | 158,00 |
| | | Capitolul 1.4. Pardoseli | | |
| 52 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 440,90 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 54,80 |
| 54 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 12,20 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonoground | m2 | 632,40 |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 632,40 |
| 57 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strtr final 6cm | m2 | 632,40 |
| 58 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 632,40 |
| 59 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 | m2 | -632,40 |
| 60 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 10,40 |
| 61 | IzF33A aplica | Executarea stratului de hidroizolare bicomponenta l(camera de dus,grup saitare) tip Kalmatron sau echivalent | m2 | 10,40 |
| 62 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 33,00 |
| 63 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 38,30 |
| 64 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 695,64 |
| 65 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm | m | 48,00 |
| | | Capitolul 1.5. Timplarie | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) | m2 | 101,46 |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.) | m2 | 122,65 |
| 68 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 65,00 |
| 69 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K | m2 | 122,65 |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom | m2 | 13,40 |
| 71 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu,tip Z inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom (camere tehnice hol) | m2 | 7,20 |
| 72 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Usi de interior tip Profil Doors 1E аляска sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF 6 mm acoperire pelicula ecospon de rezistenta sporita la stergere si solutii chimice slabe ,cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala lat 40 mm inclusiv ancandramentele) se va coordona cu beneficiarul | m2 | 54,40 |
| 73 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu lat 80- 100 mm cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feronerie (viralii cu usa se va cordona constructivul cu beneficiarul inainte de montare) tip 1 | m2 | 31,20 |
| 74 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori cu usa grup sanitar) | m2 | 2,10 |
| 75 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(Feronerie -Minere 2 buc,mehanizm de inchidere,broasca 5chei) | buc | 48,00 |
| 76 | CK35A aplicat | Opritori la usi din cauciuc | buc | 50,00 |
| 77 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 78 | CK26C | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm | m | 78,00 |
| 79 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din otel | m | 78,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | prevopsita lat=200 mm | | |
| 80 | CK07B aplic | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie) | m | 190,00 |
| 81 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 378,00 |
| | | Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare | | |
| 82 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 27,00 |
| 83 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,00 |
| 84 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 38,00 |
| 85 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 86 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 23,00 |
| 87 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 88 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 4,00 |
| 89 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 90,00 |
| 90 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 25,00 |
| 91 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 35,00 |
| 92 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 32,00 |
| 93 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 35,00 |
| 94 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 95 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |
| 96 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 65,00 |
| 97 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 58,00 |
| 98 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 99 | RpSA44F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2" | buc | 50,00 |
| 100 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 101 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc | 23,00 |
| 102 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din tablă inox, având teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereți din zidărie de cărămidă (chivete tablă inox la comandă dimensiuni 50x50 cm adâncime 25 cm + carcasă inox cost utilaj) se va coordona cu beneficiarul | buc | 5,00 |
| 103 | SD04A | Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (Baterie amestecătoare din inox cu brat lung pentru chiuvetă) | buc | 5,00 |
| 104 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" | buc | 23,00 |
| 105 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de închidere, pe perete din cărămidă sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 106 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseală din PVC, simplu , având diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 107 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseală din PVC+ grila metalică (rigolă) , având diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 108 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1/2" | buc | 30,00 |
| 109 | RpSA20B | Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20mm | m | 95,00 |
| 110 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la cladiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm | m | 25,00 |
| 111 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" | buc | 120,00 |
| 112 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 60,00 |
| 113 | RpSC31A | Montarea săpunierii cu dozator pe perete din | buc | 26,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| | | zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) | | |
| 114 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dozator pentru sapun lichid sau spuma cu actionare cu cotul) | buc | 2,00 |
| 115 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica) | buc | 6,00 |
| 116 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie) | buc | 26,00 |
| 117 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (cost utilaj) | m | 2,00 |
| 118 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 |
| 119 | SD17A | Hidranta interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) dulap metalic cu dimensiunea 840x640x230 | buc | 4,00 |
| 120 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 135,00 |
| 121 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 13,50 |
| 122 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 13,50 |
| | | Capitolul 1.7. Lucrari incalzire | | |
| 123 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 54,60 |
| 124 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 180,00 |
| 125 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 120,00 |
| 126 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 54,00 |
| 127 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din | buc | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | | |
| 128 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 20,00 |
| 129 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 45,00 |
| 130 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) | m | 140,00 |
| 131 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 200,00 |
| 132 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 133 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 80,00 |
| 134 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala | buc | 250,00 |
| 135 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) | buc | 10,00 |
| 136 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 120,00 |
| 137 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 80,00 |
| 138 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) | m2 | 54,60 |
| 139 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 155,00 |
| | | Capitolul 1.8. Sistem de ventilare | | |
| 140 | RCsB30J k=3 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 3,00 |
| 141 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 7,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 142 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm | m2 | 8,50 |
| 143 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,80 |
| 144 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 42,00 |
| 145 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 6,00 |
| | | Capitolul 1.9. Cabinet reabilitare | | |
| 146 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 105,00 |
| 147 | CK53N | Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon.(de inclus si profile de delimitare 4 zone) | m2 | 105,00 |
| 148 | CK53Q | Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m | buc | 8,00 |
| 149 | CK53Q | Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru grile cu inaltimea pina la 4 m | buc | 2,00 |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 40x40 PVC | buc | 2,00 |
| | | Capitolul 1.10. Diverse | | |
| 151 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 150,00 |
| 152 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 150,00 |
| 153 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 250,00 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de reparatie casa scarii 1 | | |
| | | Capitolul 2.1. Pereti | | |
| 154 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 471,50 |
| 155 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 32,90 |
| 156 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 32,90 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt | m2 | 504,40 |
| 158 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca | m2 | 504,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| | | M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | |
| 159 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 | kg | 655,00 |
| 160 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 504,40 |
| 161 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 504,40 |
| 162 | CF51B k=5 mat, util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 504,40 |
| 163 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 504,40 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 537,40 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 537,30 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 537,30 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 537,30 |
| 168 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc | kg | 5,50 |
| | | Capitolul 2.2. Glafuri, rigle, coloane | | |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 42,30 |
| 170 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 9,10 |
| 171 | RpCI42A | Demontarea elementelor de interior/exterior - glafuri, sorturi, la fereastra | m | 51,20 |
| 172 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 42,30 |
| 173 | CG01A aplicat | Strat suport pentru pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (la pervaz interior) | m2 | 7,00 |
| 174 | CK26D | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se | m | 240,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| | | exclud suruburi) | | |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 42,30 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 42,30 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 42,30 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 42,30 |
| 179 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,40 |
| 180 | CF61A aplicativ | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare | m2 | 8,50 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa | m2 | 8,50 |
| 182 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 8,50 |
| | | Capitolul 2.3. Tavan | | |
| 183 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 255,80 |
| 184 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 255,80 |
| 185 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 255,80 |
| 186 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) k=5 material,utilaj | m2 | 255,80 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 255,80 |
| 188 | CF57A k=2 mat, util | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 255,80 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 255,80 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) | m2 | 255,80 |
| | | Capitolul 2.4. Pardoseli trepte si podine | | |
| 191 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (se exclude automacara, electrozi) taiere placi de beton gros. med.5-6 cm | m | 57,00 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu | m2 | 179,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| | | betonogrund | | |
| 193 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100x100 | kg | 55,00 |
| 194 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,00 |
| 195 | CF57A aplicativ | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Adeziv " grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti k =2 materiale ,utilaj | m2 | 40,00 |
| 196 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,50 |
| 197 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,00 |
| 198 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,50 |
| 199 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 179,90 |
| 200 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 | m2 | -179,90 |
| 201 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 28,50 |
| 202 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 26,50 |
| 203 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm montare pe trepte | m2 | 197,70 |
| 204 | CG09A apl | Benzi de covor PVC , montate orizontal la la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special | m | 220,00 |
| 205 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm | m | 10,00 |
| | | Capitolul 2.5. Balustrade ,scari | | |
| 206 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.(balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv scara pod) | kg | 347,50 |
| 207 | CH06A | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti stip de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din | m | 62,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| | | inoxd=40-50 mm ,. in 3-4 bare orizontale d=15-20 mm (Balustrada de inox set cu fixatoare s.a) | | |
| | | Capitolul 2.6. Timplarie | | |
| 208 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) | m2 | 18,75 |
| 209 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.) | m2 | 19,37 |
| 210 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 45,00 |
| 211 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descriere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K | m2 | 19,37 |
| 212 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica montata la intrare din exterior | m2 | 3,63 |
| 213 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv tip econom | m2 | 6,30 |
| 214 | CK35A aplicat | Opritori la usi din cauciuc | buc | 2,00 |
| 215 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
| 216 | CK26C | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice lat= 450 mm | m | 19,50 |
| 217 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din otel prevopsita lat=200 mm | m | 19,50 |
| 218 | CK07B aplic | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie) | m | 45,00 |
| | | Capitolul 2.7. Lucrari incalzire | | |
| 219 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 13,60 |
| 220 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 36,00 |
| 221 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,00 |
| 222 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) 9 buc | m2 | 13,60 |
| 223 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 18,00 |
| 224 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 225 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) | buc | 10,00 |
| 226 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 20,00 |
| 227 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 12,00 |
| 228 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,00 |
| 229 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) | m | 20,00 |
| 230 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 30,00 |
| 231 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 40,00 |
| | | Capitolul 2.8. Diverse | | |
| 232 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 65,00 |
| 233 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 65,00 |
| 234 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 65,00 |
| | | Capitolul 3. Lucrari de reparatie casa scarii 2 | | |
| | | Capitolul 3.1. Pereti | | |
| 235 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (strat de finisaj pe alocuri se va stabili la fata locului) | m2 | 18,50 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt | m2 | 18,50 |
| 237 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,50 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,50 |
| 239 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 18,50 |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" | m2 | 18,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| | | intr-un strat, la pereti si tavane interioare | | |
| 241 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 18,50 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 336,30 |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 336,30 |
| 244 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc | kg | 5,50 |
| | | Capitolul 3.2. Glafuri, rigle, coloane | | |
| 245 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,50 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 37,50 |
| 247 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 37,50 |
| | | Capitolul 3.3. Tavan | | |
| 248 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 15,00 |
| 249 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,00 |
| 251 | CF57A k=2 mat, util | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 197,20 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) | m2 | 197,20 |
| | | Capitolul 3.4. Pardoseli trepte si podine | | |
| 254 | RpCK42E | Desfacerea plinte,pvc la trepte | m | 105,60 |
| 255 | RpCJ35A aplicativ | Desfaceri de tencuieli interioare la trepte(curatarea) | m2 | 20,00 |
| 256 | CK18C aplicativ | Montarea colarelor din aluminiu 30x30x2,3 mm(trepte) | m | 105,60 |
| 257 | RpCK14B1 aplicativ | Plinte din PVC, la pardoseli gata tencuiti, prin lipire cu adeziv special rezistent , montate la trepte , inclusiv desfacerea zonei de incastrare si | m | 105,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | repararea stratului-suport (inclusiv lucrari de sudura fir) | | |
| 258 | pret de piata | Fir de sudure | m | 110,00 |
| | | Capitolul 3.5. Lucrari incalzire | | |
| 259 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 13,60 |
| 260 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 36,00 |
| 261 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 36,00 |
| 262 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara pret radiatoare, se vor folosi cele anterior demontate) 9 buc | m2 | 13,60 |
| | | Capitolul 4. Lucrari de montare | | |
| 263 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) | buc | 3,00 |
| 264 | pret furnizor | Ventilator de canal d100 | buc | 3,00 |
| | | Capitolul 5. Costul utilajului inventar de bucatarie,baie | | |
| 265 | pret furnizor | Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm | buc | 2,00 |
| 266 | pret furnizor | Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere | buc | 2,00 |
| 267 | pret furnizor | Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 30-35 cm +carcas inox | buc | 5,00 |
| | | Capitolul 6. Sistem Electric interior Capitolul 6.1. Lucrari de constructie | | |
| 268 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 450,00 |
| 269 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 450,00 |
| 270 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 271 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
| | | Capitolul 6.2. Lucrari montare | | |
| 272 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 85,00 |
| 273 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 70,00 |
| 274 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) | buc | 2,00 |
| 275 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| | | latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module) | | |
| 276 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 277 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 278 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V | buc | 1,00 |
| 279 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, | buc | 1,00 |
| 280 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 52,40 |
| 281 | pret furnizor | Tub Flexibil d=16-25 | m | 5 240,00 |
| 282 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 0,85 |
| 283 | pret furnizor | Tub Flexibil d=40 | m | 85,00 |
| 284 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | 100 m | 53,25 |
| 285 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm ² | m | 1 980,00 |
| 286 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm ² | m | 2 640,00 |
| 287 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm ² | m | 240,00 |
| 288 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm ² | m | 380,00 |
| 289 | pret furnizor | Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm ² | m | 85,00 |
| 290 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 40,00 |
| 291 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta | buc | 76,00 |
| 292 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete | buc | 22,00 |
| 293 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara | buc | 18,00 |
| 294 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip | buc | 140,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | | ingropat 16A | | |
| 295 | pret furnizor | Rama 2 locuri | buc | 40,00 |
| 296 | pret furnizor | Rama 3 locuri | buc | 32,00 |
| 297 | pret furnizor | Rama 4 locuri | buc | 4,00 |
| 298 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate | buc | 18,00 |
| 299 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente | buc | 62,00 |
| 300 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 8,00 |
| 301 | RpEF16A | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 | buc | 30,00 |
| 302 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient) | buc | 38,00 |
| 303 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W | buc | 4,00 |
| | | Capitolul 6.3. Cost utilaj | | |
| 304 | | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 | buc | 2,00 |
| 305 | | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 | buc | 2,00 |
| 306 | | Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 | buc | 1,00 |
| 307 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 8,00 |
| 308 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, | buc | 37,00 |
| 309 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B | buc | 12,00 |
| 310 | | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B | buc | 20,00 |
| 311 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ32 C20A, 30mA | buc | 7,00 |
| 312 | | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ32 C25A, 30mA | buc | 14,00 |
| | | Capitolul 7. Sistem de internet/ telefon Capitolul 7.1. Lucrari de montare | | |
| 313 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 2,50 |
| 314 | pret furnizor | Tub flexibil d=16-25 | m | 250,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 315 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 2,30 |
| 316 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m | 305,00 |
| 317 | pret furnizor | Cablu fibro-optic telefon | m | 45,00 |
| 318 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza internet RJ 45 | buc | 10,00 |
| 319 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza telefon RJ11 | buc | 2,00 |
| | | Capitolul 8. Semnalizare de incendiu Capitolul 8.1. Lucrari de constructie | | |
| 320 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 35,00 |
| 321 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 35,00 |
| 322 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 323 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 30,00 |
| | | Capitolul 8.2. Lucrari de montare | | |
| 324 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) | buc | 1,00 |
| 325 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj) | set | 1,00 |
| 326 | 10-01-039-06 | Acumulator 12В, 17А/ч | buc | 1,00 |
| 327 | 10-04-066-05 | Sonerie ЗПО | buc | 5,00 |
| 328 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum SPD3.1 | buc | 80,00 |
| 329 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной | buc | 3,00 |
| 330 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 8,50 |
| 331 | pret furnizor | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8MM ² | m | 820,00 |
| 332 | pret furnizor | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm ² | m | 60,00 |
| 333 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coef. sal =0,5)(se exclude: ascensore | 100 m | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | | hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | | |
| 334 | pret furnizor | Teava gofro din V/P d=20 | m | 600,00 |
| 335 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm | m | 250,00 |
| | | Capitolul 8.3. Utilaj | | |
| 336 | pret furnizor | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П | buc | 1,00 |
| 337 | pret furnizor | Передачик GSM DAT alarm | buc | 1,00 |
| 338 | pret furnizor | Акумулятор 12В, 7Ач | buc | 1,00 |
| 339 | pret furnizor | Сирена EN54 ЗПО | buc | 5,00 |
| 340 | pret furnizor | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 | buc | 80,00 |
| 341 | pret furnizor | Извещатель пожарный ручной SPR3LM | buc | 3,00 |
| | | Capitolul 9. Conditionarea Capitolul 9.1. Lucrari de constructii | | |
| 342 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior) | buc | 2,00 |
| 343 | RCsU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 344 | F E03 C | Teava de cupru, STAS 523/2-80 de 10 mm | m | 40,00 |
| 345 | F E10 A | Robinet de inchidere cu ventil, pentru amoniac, avind diametrul nominal de 10...20 mm | buc | 2,00 |
| 346 | VC32A | Distribution bend, manual connection O2 | buc | 1,00 |
| 347 | IC34A | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 10,00 |
| | | Capitolul 9.2. Lucrari de montare | | |
| 348 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 7,00 |
| 349 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Priza (se exclude robinet) | buc | 2,00 |
| 350 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm/ Umidificator (se exclude robinet) | buc | 2,00 |
| 351 | GE01A | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -10 mc/h | buc | 1,00 |
| | | Capitolul 9.3. Utilaj | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 352 | pret furnizor | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complet inverter | buc | 7,00 |
| 353 | pret furnizor | Umificador cu debitmetru pentru O2 | buc | 2,00 |
| 354 | pret furnizor | Priza externa aer comprimat cu conector | buc | 2,00 |
| 355 | pret furnizor | Manometru pina la 10 bari | buc | 1,00 |
| 356 | pret furnizor | Relulator de presiune O2 | buc | 1,00 |
| | | Capitolul 10. Acces control | | |
| | | Capitolul 10.1. Lucrari de montare | | |
| 357 | 10-04-112-01 | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R) | buc | 2,00 |
| 358 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj) | buc | 1,00 |
| 359 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Считыватель карт Em-marine) | buc | 1,00 |
| 360 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электромагнитный) | buc | 2,00 |
| 361 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) | buc | 2,00 |
| 362 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) | buc | 2,00 |
| 363 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре) | buc | 2,00 |
| 364 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 4,00 |
| 365 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,80 |
| 366 | | Cablu UTP cat.5e | m | 80,00 |
| 367 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(coef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 0,80 |
| 368 | | Teava gofrata d=16 | m | 80,00 |
| | | Capitolul 10.2. Costul utilajului | | |
| 369 | | Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R | buc | 2,00 |
| 370 | | Бокс для контроллера | buc | 2,00 |
| 371 | | Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В | buc | 1,00 |
| 372 | | Аккумулятор 12В-7А | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--------------------------------------------|-----|-------|
| 373 | | Считыватель карт | buc | 2,00 |
| 374 | | Замок электро-магнитный | buc | 2,00 |
| 375 | | Магнито-контактный, на клейкой основе | buc | 2,00 |
| 376 | | Релейный блок для разблокировки при пожаре | buc | 2,00 |
| 377 | | Карта доступа | buc | 10,00 |
| 378 | | Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal | buc | 4,00 |