

**___Renovarea fatadei si
acoperisului casei de cultura
mun. Chisinau, or. Durlesti, str.
Alexandru cel Bun, 5, (cod. cad.
0121112.078)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie acoperis. Etapa I**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /foi de ardezie	m2	1 105,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 105,000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	203,000
4	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	20,450
5	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,450
6	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,450
		Capitolul 2. Acoperis		
7	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (2.77 m3)	m	369,000
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x50), contrasipca (20x100), pazie (50x200) si astereala (20x100) la constructii obisnuite. (11.83 m3)	m2	1 105,200
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	29,820

1	2	3	4	5
10	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	29,820
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie anticondens	m2	1 105,000
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri	m2	1 105,000
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Streasina	m3	2,200
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. / Streasina	m3	2,200
15	CE06A	Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Streasina	m2	106,600
16	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	4,000
17	CK26B	Sort cu desfasurata 400mm	m	144,200
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150	m	144,200
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150	m	58,800
20	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=1m, 142buc	m	142,000
21	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / F1 1500x600/1400(h) - 4buc cu 1 sticla fara deschidere	m2	6,000
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Copertine		
23	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000
24	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu ancoraj chimic HILTI sau analog, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000
25	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj mecanic $\phi 8 \times 250$	buc	20,000
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,600
27	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (30x100), la constructii obisnuite. (0.3 m3)	m2	24,000
28	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,900
29	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,300
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	24,000
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica	m2	24,000
32	CK26B	Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ)	m	12,500
33	CK26B	Bariera parazapada 13buc x 1.25m.l./buc (aplicativ)	m	16,250
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100mm	m	12,100
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.80mm	m	6,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.