

Obiectul achiziției: Lucrări de pavare și asfaltare teren adiacent bloc administrativ Ungheni, sediul mun. Ungheni, str. Lacului nr.1.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pavare		
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,000
2	TrB05B2-2	Transportul prin purtare directă a materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 20 m	t	10,000
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 3 km	t	3,000
4	RpAcF01A	Ridicarea nivelului străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc	2,000
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8(Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	41,000
6	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, având dimensiunile 100x20x8 cm pe fundație de beton 35x15 cm (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	73,000
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe fundație de beton, pavaj 20x10x6 cm (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	413,800
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj H= 4cm) (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	92,000
9	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuare, Uluc de scurgere, pe fundație de beton 35x15 cm (tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,000
10	CF02B K=1.5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar pe ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton (3cm)	m2	23,000
		Total		

Președintele

grupului de lucru pentru achiziții:

Postu Daniel