

# CAIET DE SARCINI

## Лот №1: Устройство тротуаров из брусчатки

(denumirea obiectivului)

Устройство тротуара по ул. Федько (от ул. Ленина до ул. Гаврилова), в мун. Комрат

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Демонтажные работы</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	106,3400
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din borduri (Разборка тротуаров из бетонных бордюров)	m	541,3000
		<b>Capitolul 2. Земляные работы</b>		
3	TsE05B	Nivelarea cu bobcat (Планировка bobcat)	100m2	10,6300
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	1,0600
		<b>Capitolul 3. Вывоз строительного мусора</b>		
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строительного мусора в автосамосвал)	100 m3	1,2200
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	309,1500
		<b>Capitolul 4. Устройство тротуара</b>		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	106,3400
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ. 5 см)	m3	53,1700

1	2	3	4	5
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	375,2000
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m <sup>2</sup>	1 063,4100
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	166,1000

**Устройство тротуара по ул. Галацана (от ул. Гаврилова до ул. Суворова), в мун. Комрат**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Демонтажные работы</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	66,2200
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din borduri (Разборка тротуаров из бетонных бордюров)	m	598,9000
		<b>Capitolul 2. Земляные работы</b>		
3	TsE05B	Nivelarea cu bobcat (Планировка bobcat)	100m2	6,6200
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	0,6600
		<b>Capitolul 3. Вывоз строительного мусора</b>		
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строительного мусора в автосамосвал)	100 m3	0,8400
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	213,4700
		<b>Capitolul 4. Устройство тротуара</b>		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	66,2300
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ. 5 см)	m3	33,1100
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров,	m	573,6000

1	2	3	4	5
		алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	662,2500
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	25,3000

**Устройство тротуара по ул. Гаврилова (от ул. Федько до ул. Третьякова), в мун. Комрат**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Демонтажные работы</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	55,5700
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din borduri (Разборка тротуаров из бетонных бордюров)	m	617,4000
		<b>Capitolul 2. Земляные работы</b>		
3	TsE05B	Nivelarea cu bobcat (Планировка bobcat)	100m2	5,5500
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	0,5600
		<b>Capitolul 3. Вывоз строительного мусора</b>		
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строительного мусора в автосамосвал)	100 m3	0,7400
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	188,3200
		<b>Capitolul 4. Устройство тротуара</b>		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	55,5700
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ. 5 см)	m3	27,7800
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров,	m	617,4000

1	2	3	4	5
		алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	555,6600

**Устройство тротуара по ул. Победа (от ул. Освобождения до маг. Фуршет), в мун. Комрат**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Демонтажные работы</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	28,3000
		<b>Capitolul 2. Земляные работы</b>		
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8570
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )	100m2	5,7100
4	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2	2,0200
		<b>Capitolul 3. Вывоз строительного мусора</b>		
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строительного мусора в автосамосвал)	100 m3	1,1400
6	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	199,5000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 4. Устройство тротуара</b>		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	57,1000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	237,0000
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	173,0000
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	571,0000

**Устройство тротуара по ул. Дубинина (от ул. Ленина до ул. Измайловская), в мун. Комрат**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Демонтажные работы</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	32,9100
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din borduri (Разборка тротуаров из бетонных бордюров)	m	295,7000
		<b>Capitolul 2. Земляные работы</b>		
3	TsE05B	Nivelarea cu bobcat (Планировка bobcat)	100m2	3,2900
4	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	0,3200
		<b>Capitolul 3. Вывоз строительного мусора</b>		
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строительного мусора в автосамосвал)	100 m3	0,4100
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	111,8500
		<b>Capitolul 4. Устройство тротуара</b>		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 10 см)	m3	32,9100
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ. 5 см)	m3	16,4600
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров,	m	91,2000

1	2	3	4	5
		алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	329,1100
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	204,5000