

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Reparatie cabinet DGI amplasat în sediu IGSU**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau**

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Desfaceri si demontari		
1	RpVC47A	Demontarea climatizatorului (bloc interior)	buc	1,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,11
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,05
2	RpCM33E apl	Demontarea placajelor din MDF	m2	7,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075
4	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,30
5	TRI1AA0 5C2	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,20
6	TsI50B5	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516
Total				
Total Desfaceri si demontari				
		1.2. Pereti		

1	2	3	4	5
7	CN53A k=2	Tratament suprafetelor interioare a peretilor cu solutie antimucegai (in 2 straturi)	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45
	2416586105303 a	Solutie antimucegai	kg	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	7,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,05
	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	3,112
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375
9	CF50B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (grosime 30 mm)	m2	7,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	321,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,72
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,225
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,375
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,125
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (strat suplimentar pentru aderenta plasa din fibra de sticla)	m2	7,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,912
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,317
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,585
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,195
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,900

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,317
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,585
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,195
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,145
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,56
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,634
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,195
17	VC29A	Montarea climatizatorului bloc interior (existent)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,502
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,09
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,09
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10

1. Termenul de execuție 30 zile calendaristice;
2. Agentul economic prezintă persoane calificate pentru executarea lucrărilor;

Şef al Secţiei AP şi DI a DL
colonel al s/intern

Corneliu EŞANU