

**Reconstructia prizei de apa de la
statia de pompare Varnita-12 din
componenta SCI "Varnita" din
s. Varnita r. Anenii Noi**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Demontaj**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea solului vegetal	100 m3	3,00		
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - la urmatarii 10m	100 m3	3,00		
3	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	10,00		
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3	10,00		
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. I - restabilirea solului vegetal				
6	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - la urmatoorii 10m	100 m3	3,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Terasamente Inklusiv salariu				
		1.2. Teava, armaturi				
7	RpAcA49F	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm - 630x7mm	m	174,00		
8	RpAcA41C	Demontare piese de legatura, din otel, pentru conductele avind greutatea pe bucata de 100-250 kg - priza de apa existenta	t	3,03		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Teava, armaturi Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social (II3) * 24 %</i>	24 %			
		<i>Transportarea (II3+Fondul) * 10 %</i>	10 %			
		<i>Depozitarea (II3+Fondul+Transp) * 2 %</i>	2 %			
		<i>Total II3+Fondul+Transp+Depozi</i>				
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Fondul+Transp+Depozi) * 14,5 %</i>	14,5 %			
		<i>Total II3+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu</i>				
		<i>Beneficiul de deviz (II3+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				

		Total	lei			
		TVA (II3) * 20 %	20 %			
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Obiect Reconstructia prizei de apa de la statia de pompare Varnita-12 din componenta SCI "Varnita" din s. Varnita r. Anenii Noi **Investitor AUA I Varnita**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - excavarea solului vegetal	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,2100		
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - la urmatoarii 10m	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,6700		
3	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3			
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,1600		
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,0500		
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - restabilirea solului vegetal	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,2100		
6	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I - la urmatoarii 10m	100 m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,6700		
		1.2. Teava, armaturi				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpAcA49F	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 600-800 mm - 630x7mm	m			
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,4000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,1900		
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5400		
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
8	RpAcA41C	Demontare piese de legatura, din otel, pentru conductele avind greutatea pe bucata de 100-250 kg - priza de apa existenta	t			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2400		
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,6200		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			