

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de amenajare a str. A. Donici din s. Peresecina**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	16,100
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 898,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	16,100
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,000
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	13,800
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr.4-16, 32-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m	m3	690,000
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	460,000
8	PD04A	Montarea armaturilor (plasa armata VR d5 150x150)	kg	9 425,620
9	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C20/25 conform h=0.15 m)	m3	690,000
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	1 350,000
11	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	1 350,000
2. Amenajarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr.0-32mm de 10 cm	m2	1 150,000
3. Executarea fantanelor si rigolelor de captare a apelor pluviale				
13	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special	m2	12,000
14	PD04A	Montarea armaturilor d=12 A500	kg	95,000
15	DI119	Fundatii monolite din C30/37 XF4, XC4, XD3, la edificiile artificiale (fantani de captare a apelor pluviale din beton armat monolit)	m3	2,850

1	2	3	4	5
16	PD04A	Montarea armaturilor d=18 A500 (Resou metalic)	kg	60,000
17	CB22A	Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special	m2	16,200
18	PD04A	Montarea armaturilor (plasa metalica)	kg	35,640
19	D1119	Fundatii monolite din C30/37 XF4, XC4, XD3, la edificiile artificiale (rigola din beton armat monolit)	m3	1,950