

**Alimentarea cu gaze naturale a
edificiului IP Gimnaziul "Nicolai
Botgros" din sat. Badicul
Moldovenesc, r-nul Cahul**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 413/20-2-1-9

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1		Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/2" GSM	шт.	1,00
2		Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00
3		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00
4		Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00
5		Сирена сигнальная с проблесковым маяком	шт.	4,00
6		Источник бесперебойного питания ИПБ-12-3	шт.	1,00
7		Контрольная панель на 4 зоны DSC (плата+бокс+клавиатура) PC 585H	шт.	1,00
8		Извещатель магнито-контактный HO-03B	шт.	2,00
9		Сотовый коммуникатор LINKS 1000	шт.	1,00
10		Инфракрасный извещатель LC 102 PIGBS	шт.	1,00
11		Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт,	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze PC 585 H, Варта	шт.	2,00
13	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ИПР, ИПК	шт.	3,00
14	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (HO-03)	шт.	2,00
15	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена)	шт.	4,00

1	2	3	4	5
16	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 аккумулятор	шт.	1,00
17	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm ² Прокладка кабеля в мини-каналах	100 m	1,51
18	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg прокладка кабеля на тросу	100 m	0,12
19		Кабель КПСЭнг-FRLS сеч. 2x2x0,2 мм ²	м	25,00
20		Кабель ВВГнг-LS сеч. 2 x 1,5 мм ²	м	138,00
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.10x20	100 m	0,28
22	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Короб огнеупорный с крышкой 100x100x3 ммб длина 2,5 м	100 m	1,22
23	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant Монтаж троса	1 km	0,02
24		Трос оцинкованный Д-8,3 мм	м	12,00
25	08-02-168-1	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (Муфта натяжная)	шт.	2,00
26		Муфта натяжная	шт.	2,00
27	08-02-303-5	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal- portante, din sirma cu izolatie, lungime pina la: 30 m	шт.	8,00
28		Трубостойка	шт.	2,00
29		Подвес кабельный	шт.	6,00
30	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода	100 buc.	0,23
31	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (УК - 2П)	шт.	4,00

Proiectant

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.