

CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea achiziției:** Lucrări de întreținere și curățare a sondei arteziene nr. 2 la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV.
2. **Amplasarea obiectului:** SE Vulcănești 400 kV (extravilan 9603304.082), or. Vulcănești, UAT Găgăuzia.
3. **Termenul de efectuare:** 31.10 2024.
4. **Modul de predare a lucrărilor:** Adresare scrisă despre finalizarea lucrărilor cu întocmirea ulterioară a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5. **Documentația de referință:** Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr.163 din 09.07.2010, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin HG nr. 285/1996, normativele pe domeniul construcțiilor în vigoare și condițiile prezentului caiet de sarcini.
6. **Cerințe de bază:**
 - 6.1 Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.
 - 6.2 Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze procesul de execuție și recepție a lucrărilor, cu Beneficiarul și instituțiile de resort.
 - 6.3 Ofertantul are obligația de a executa lucrările prin utilizarea doar a materialelor certificate în RM.
 - 6.4 Ofertantul prezintă și anexează la documentația de execuție actele de conformitate pentru materialele utilizate în șantier.
 - 6.5 Ofertantul se obligă să execute în totalitate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.
 - 6.6 Ofertantul își asumă vizitarea obiectivului, în scopul verificării corespunderii lucrărilor și volumelor prezentului caietului de sarcini, specificând data când acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) supus lucrărilor. În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caietului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite, ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cât mai restrânși pentru clarificări.
 - 6.7 Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite timp de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor și înlătură defectele apărute în perioada de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și proceselor tehnologice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.
 - 6.8 Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate, avansuri. Lucrările se predau prin proces-verbal de execuție a lucrărilor.

- 6.9 Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă, în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor.
- 6.10 Ofertantul va prezenta un plan calendaristic privind organizarea lucrărilor conform prezentului caiet de sarcini cu descrierea etapelor de realizare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei.
- 6.11 Întocmirea de către ofertant a Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării în conformitate cu legislația în vigoare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei.
- 6.12 Devizele locale aferente ofertei vor fi întocmite în soft-ul WinSmeta și prezentate: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată.
7. Evaluarea și adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț ofertat conform volumurilor de lucrări specificate la Anexa nr. 1.
8. Ofertantul este în drept de a propune ofertă alternativă în vederea optimizării executării lucrărilor, argumentată, însă nu în detrimentul calității și scopului achiziției. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

**Întreținere și curățare a sondei
arteziene
SE Vulcănești 400 kV**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	160.00
2	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1.00
3	FjB03D	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50, 120-140 mm adincime, in teren grupa II	m	16.00
4	FjC03B	Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu instalatie FA32, sapa D=609 mm, pina la 400 m adincime, in teren grupa II	oper	16.00
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	83.00
6	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	1.00
		Capitolul 2. Lucrari montare		
7	07-04-030-01	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil	buc	1.00
8	07-04-030-01	Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil	buc	1.00
		Capitolul 3. Utilaj		
9	Pret de piata	Pompa submersibila, marca 4SR4/33	buc	1.00
10	Pret de piata	Mufa termostatică	buc	1.00