

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție**  
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitală a unor spații a sediului Direcției Cultură Primăriei Municipiului Chișinău , str.București 68**

Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
2	3	4	5
<b>1. Acoperis</b>			
<b>1.1. Lucrari de demolare (Et.8)</b>			
RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Sort si glafuri pe parapet din tabla metalica)	m	424,2000
RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	1 096,0000
RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant	m2	922,9000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	922,9000
RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	144,0000
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	153,5000
RCsU09C1 K=6	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	153,5000
TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	153,5000
<b>1.2. Lucrari de constructii montaj (Et. 8)</b>			

2	3	4	5
SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	6,0000
SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2)	m	144,0000
SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	60,0000
CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	1 021,6000
CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	98,7000
CG22A	Pardoseli din beton M 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	922,9000
RpCE03B	Izolatii higrofuge pe suprafete inclinate la 20 grade, plane, la acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu 1 strat de carton bitumat tip CA 400 lipit pe toata suprafata cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2	1 235,1000
RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in beton	m	212,1000
RpCI22B	Glafuri din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida, pe un strat de carton bitumat, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	424,2000
CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Palarii din metal pentru sahtele de ventilare)	kg	1 096,0000

2	3	4	5
CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Oskar rugina email)	m2	93,2000
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	153,5000
RCsU09C1 K=6	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	153,5000
	<b>2. Birouri</b>		
	<b>2.1. Biroul 1</b>		
	<b>2.1.1. Pardosea</b>		
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,6000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,6000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,6000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	17,6000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	17,6000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	16,8000
	<b>2.1.2. Pereti</b>		
RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	44,8000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	46,0000

2	3	4	5
	"Gleta" intr-un strat, la pereti		
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	46,0000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,0000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,8000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	46,0000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,0000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	46,0000
	<b>2.1.3. Tavan</b>		
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,6000
	<b>2.1.4. Sistem de incalzire</b>		
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	1,0000
	<b>2.1.5. Electricitate</b>		
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,0000

2	3	4	5
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente (600 x 600 mm, Led)	buc	6,0000
<b>2.2. Biroul 2</b>			
<b>2.2.1. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,8000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	18,8000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,8000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,8000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	18,8000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	18,8000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	17,9000
<b>2.2.2. Pereti</b>			
RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	57,4000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	60,3000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	60,3000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	60,3000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,6000

2	3	4	5
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	60,3000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,3000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,3000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	60,3000
	<b>2.2.3. Tavan</b>		
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,8000
	<b>2.2.4. Sistem de incalzire</b>		
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	1,0000
	<b>2.2.5. Electricitate</b>		
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente (600 x 600 mm, Led)	buc	6,0000
	<b>2.3. Biroul 3</b>		
	<b>2.3.1. Pardosea</b>		
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	51,1000

2	3	4	5
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	51,1000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pardoseli	m2	51,1000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,1000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	51,1000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	51,1000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	69,6000
<b>2.3.2. Pereti</b>			
RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	41,2000
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	108,0000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti	m2	108,7000
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,7000
CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	41,6000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	144,8000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	144,8000

2	3	4	5
	peretilor		
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	14,6000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	144,8000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,8000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	144,8000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, pentru interior))	m2	144,8000
<b>2.3.3. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,1000
<b>2.3.4. Timplarie</b>			
RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	8,8000
CK23A	Ferestre din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	4,8000
CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	4,0000
<b>2.3.5. Sistem de incalzire</b>			
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	4,0000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	28,5000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	3,0000
<b>2.3.6. Electricitate</b>			

2	3	4	5
RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2,0000
08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2800
Pret de piata	Cblu VVGng LS 3x2.5	m	128,0000
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	2,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,0000
08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (600 x 600 mm, Led)	buc	8,0000
	<b>2.4. Biroul 4</b>		
	<b>2.4.1. Pardosea</b>		
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,2000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	19,2000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	19,2000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,2000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	19,2000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	19,2000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	18,4000
	<b>2.4.2. Pereti</b>		

2	3	4	5
RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila	m2	47,8000
CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,4000
CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,7000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	50,5000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	50,5000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,5000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,8000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	50,5000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,5000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,5000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	50,5000
<b>2.4.3. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,2000
<b>2.4.4. Sistem de incalzire</b>			
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000

2	3	4	5
IC35B	Teava din polipropilena narmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	4,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	2,0000
<b>2.4.5. Electricitate</b>			
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente (600 x 600 mm, Led)	buc	6,0000
<b>2.5. Biroul 5</b>			
<b>2.5.1. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,2000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,2000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,2000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	17,2000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	17,2000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	16,1000
<b>2.5.2. Pereti</b>			
RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	44,6000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	45,8000

2	3	4	5
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	45,8000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,8000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,8000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	45,8000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,8000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,8000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	45,8000
<b>2.5.3. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,2000
<b>2.5.4. Sistem de incalzire</b>			
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,4000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	2,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	1,0000
<b>2.5.5. Electricitate</b>			
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,0000

2	3	4	5
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente (600 x 600 mm, Led)	buc	4,0000
<b>2.6. Biroul 6</b>			
<b>2.6.1. Pereti</b>			
RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila	m2	46,1000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	48,2000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	48,2000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,2000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	8,2000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	48,2000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,2000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	48,2000
<b>2.6.2. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,7000
<b>2.6.3. Electricitate</b>			
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,0000

2	3	4	5
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente (600 x 600 mm, Led)	buc	6,0000
<b>2.7. Biroul 7</b>			
<b>2.7.1. Pereti</b>			
CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,4400
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	5,4400
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,4400
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	5,4400
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,4400
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,4400
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	5,4400
<b>2.8. Biroul 8</b>			
<b>2.8.1. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	9,3000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	9,3000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	9,3000

2	3	4	5
	"Gleta" intr-un strat, la pardoseli		
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,3000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	9,3000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	9,3000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	10,5000
	<b>2.8.2. Pereti</b>		
RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila	m2	47,3000
CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	16,5000
CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	6,8000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	50,2000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	50,2000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,2000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	11,6000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	50,2000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,2000

2	3	4	5
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,2000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, alba, pentru interior))	m2	50,2000
<b>2.8.3. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,3000
<b>2.8.4. Sistem de incalzire</b>			
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,8000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	4,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	2,0000
<b>2.8.5. Electricitate</b>			
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente (600 x 600 mm, Led)	buc	6,0000
<b>2.9. Biroul 9</b>			
<b>2.9.1. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	41,1000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	41,1000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	41,1000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	41,1000

2	3	4	5
	cu fata driscuita fin		
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	41,0000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	41,1000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	59,6000
	<b>2.9.2. Pereti</b>		
RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	34,4000
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	99,8000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	108,7000
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,7000
CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	41,6000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	144,8000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	144,8000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	14,6000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	144,8000

2	3	4	5
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,8000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	144,8000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, pentru interior))	m2	144,8000
<b>2.9.3. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,1000
<b>2.9.4. Timplarie</b>			
RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	8,8000
CK23A	Ferestre din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	4,8000
CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	4,0000
<b>2.9.5. Sistem de incalzire</b>			
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	4,0000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	28,5000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	3,0000
<b>2.9.6. Electricitate</b>			
RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2,0000
08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2800

2	3	4	5
Pret de piata	Cblu VVGng LS 3x2.5	m	128,0000
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	2,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,0000
08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (600 x 600 mm, Led)	buc	8,0000
<b>2.10. Biroul 10</b>			
<b>2.10.1. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	48,8000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	48,8000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,8000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,8000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	48,8000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	48,8000
CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate pe adeziv	m	58,0000
<b>2.10.2. Pereti</b>			
RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	110,0000
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	135,0000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	135,0000

2	3	4	5
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	135,0000
CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	72,0000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	180,0000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	180,0000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	29,0000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	180,0000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,0000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, pentru interior))	m2	180,0000
<b>2.10.3. Tavan</b>			
CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,8000
<b>2.10.4. Timplarie</b>			
RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	8,8000

2	3	4	5
CK23A	Ferestre din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	4,8000
CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	4,0000
<b>2.10.5. Sistem de incalzire</b>			
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	4,0000
IC35B	Teava din polipropilena narmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	28,5000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500 x 1500 mm)	buc	3,0000
<b>2.10.6. Electricitate</b>			
RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2,0000
08-02-145-1	Cablu pina la 35 kw, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2800
Pret de piata	Cblu VVGng LS 3x2.5	m	128,0000
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	2,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,0000
08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800
Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (600 x 600 mm, Led)	buc	8,0000
<b>2.11. Lucrari diverse</b>			
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	180,8000
RCsU09C1 K=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t	180,8000

2	3	4	5
	50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga		
TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	180,8000
<b>3. Incaperi pentru ocupatii</b>			
<b>3.1. Tavan</b>			
CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	254,0000
CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	142,0000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,0000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	142,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,0000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	142,0000
CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta din poliuretan)	m	112,0000
<b>3.2. Pereti</b>			
RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	96,3000
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	358,0000

2	3	4	5
CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	146,0000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	365,0000
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	365,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	452,0000
CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni de 1200 x 600 mm	m2	452,0000
<b>3.3. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	254,0000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	254,0000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	254,0000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	254,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	254,0000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	254,0000
<b>3.4. Timplarie</b>			
RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	48,0000
CK23A	Ferestre din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	98,0000
CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	86,0000

2	3	4	5
	<b>3.5. Sistem de incalzire</b>		
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	56,0000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	189,0000
SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	36,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500mm x 1200 mm)	buc	18,0000
	<b>3.6. Electricitate</b>		
RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	36,0000
08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	86,0000
Pret de piata	Cblu VVGng LS 3x2.5	m	8 600,0000
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	36,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	36,0000
08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	7,2000
Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (600 x 600 mm, Led)	buc	72,0000
	<b>3.7. Lucrari diverse</b>		
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	186,0000
RCsU09C1 K=2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la	t	186,0000

2	3	4	5
	50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga		
TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	186,0000
<b>4. Bloc sanitar</b>			
<b>4.1. Tavan</b>			
CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	48,0000
CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,0000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet din fibra de sticla)	m2	48,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,0000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,0000
CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta din poliuretan)	m	48,0000
<b>4.2. Pereti</b>			
RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,0000
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,0000

2	3	4	5
CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	11,0000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	87,0000
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	87,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,0000
CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni de 1200 x 600 mm	m2	87,0000
<b>4.3. Pardosea</b>			
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	48,0000
RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	48,0000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,0000
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,0000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselilor	m2	48,0000
CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramice fixate pe adeziv (1200 x 600 mm)	m2	48,0000
<b>4.4. Timplarie</b>			
RpCO56A	Demontari: timplarie din metaloplast	m2	14,0000
CK23A	Ferestre din mase plastice (STICLA LOW-E)	m2	3,5000
CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	5,8000

2	3	4	5
	<b>4.5. Canalizare</b>		
RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	18,0000
SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,0000
SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000
SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000
RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	2,0000
	<b>4.6. Apeduct</b>		
SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,0000
SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	5,0000
	<b>4.7. Sistem de inclzire</b>		

2	3	4	5
RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,8000
IC35B	Teava din polipropilena nearmata, montata, la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	26,0000
SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000
IB06B	Radiatoare din otel, monobloc (500mm x 1200 mm)	buc	3,0000
<b>4.8. Obiecte sanitare</b>			
SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Materialul beneficiarului)	buc	2,0000
SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Materialul beneficiarului)	buc	2,0000
SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(Materialul beneficiarului)	buc	2,0000
SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,0000
<b>4.9. Electricitate</b>			
RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	2,0000
08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3000

2	3	4	5
Pret de piata	Cblu VVGng LS 3x2.5	m	130,0000
RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	4,0000
RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000
08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0700
Pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi (600 x 600 mm, Led)	buc	7,0000
<b>4.10. Lucrari diverse</b>			
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	82,0000
RCsU09C1 K=2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	82,0000
TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	82,0000
<b>5. Coridoare</b>			
<b>5.1. Pereti</b>			
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 411,2000
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	1 411,2000
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	404,7000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	1 411,2000

2	3	4	5
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 411,2000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	254,0000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	1 411,2000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 411,2000
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 411,2000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, pentru interior))	m2	1 411,2000
	<b>5.2. Lucrari diverse</b>		
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	21,3000
RCsU09C1 K=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	21,3000
TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	21,3000
	<b>6. Casa scarii</b>		
	<b>6.1. Lucari de constructii montaj</b>		
RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	2 640,0000
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	341,8000

2	3	4	5
CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	805,4000
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	341,8000
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec MP-75, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	805,4000
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	805,4000
CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	512,0000
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, lipit cu adeziv	m2	805,4000
CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SATROC" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 411,2000
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, executate manual (Baumit Vopsea Divina Professionell (lavabila, pentru interior))	m2	805,4000
CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (Balustrada din Inox)	m	102,4000
<b>6.2. Lucrari diverse</b>			
RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,3000
RCsU09C1 K=3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t	12,3000

2	3	4	5
	considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga		
TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	12,3000