

Caiel de sarcini

Lucrări de reparație a cazanelor (schimbarea arzătoarelor), la Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități mun. Orhei (denumirea obiectivului)	Formular Nr.1 WinCmeta
---	------------------------------

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitate a de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	RpIA46B	Demontarea arzatorului reglabil, automatizat sau monobloc, ARAL si AMAL, pentru lichid usor sau gaze de peste 80 l/ora (demontarea arzatorului gaz	buc	2,00
2	RpIA47A	Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l (150L)	buc	2,00
3	RpIA50C	Demontarea supapei de siguranta cu contragreutate, avind diametrul de 15-100 mm (D=1")	buc	2,00
4	RpIF07A	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol (Curatarea vaselor de expansiune 2buc cite 150L)	m2	18,00
5	RpIF07A	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol (curatirea cosurilor de fum 2 buc)	m2	21,50
6	RpID16B	Revizuirea robinetilor cu sertar pana din fonta, cu flanse, de 80-125 mm	buc	6,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	RpIA19D	Montarea arzatoarelor monobloc, automatizate tip ARAL 125 pl sau AMAL, pentru combustibil lichid, usor, la cazanele si centralele de incalzire	buc	2,00
8	RpIA26A	Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de pina la 30 mm (D=1")	buc	2,00
9	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dezaerator automat 1\2)	buc	4,00
		Capitolul 3. Utilaj		
10		Arzator gaz FBR P100\2 CE (580-1160KW)	buc	2,00