

**Reconstuirea cladirii terminalului  
Aeroportului International "Eugen  
Doga" - Chisinau (nr. cad.  
0100120.236.01), cu replanificare  
partiala a incaperilor si extindere in  
dimensiuni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-13-1  
Bloc 1A, 1B, 1C  
Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)  
(denumirea lucrări)**

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	2,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5750
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8625
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0431
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0575
		Total		
		Asigurari sociale		
		Transportul materialelor		
		Cheltuieli de achizitionare depozitare		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total cu CR		
		Beneficiu de deviz		

1	2	3	4	5
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	82,8000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0168
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1680
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,5520
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	80,000
	1	Muncitor	h-om	184,0000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,8800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,2000
5	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc	30,000
	1	Muncitor	h-om	103,5000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,6000
	1012073	Ate aspre	kg	0,4800
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3000
6	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	11,5000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0550
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0750
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	13,000
	1	Muncitor	h-om	100,7630
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0078
	1019852	Vopsea	kg	0,2600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,0300
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,4000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	158,6000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,6500
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de	kg	2,0800

1	2	3	4	5
		la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2990
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2990
8		Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	300,000
	6004	Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	300,0000
9		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,000
	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,0000
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000
	1	Muncitor	h-om	218,9600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0168
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,6800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	107,2000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	107,2000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,6000
	5009030	Flanse	10 buc	8,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	53,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	144,0000
	5009070	Racordari	10 buc	14,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0120
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,3600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,8400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	44,5280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0120
11		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,000
	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,0000
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,160
	1	Muncitor	h-om	4,5485
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0010
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3200
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0032
13		Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,000
	6009	Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,0000
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	42,5040
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,2600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,9840
	1019852	Vopsea	kg	0,8160
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,7800
	5009030	Flanse	10 buc	1,2240
	5009031	Scoabe	10 buc	4,9200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,6000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0960
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6486
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	27,6000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,8596
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,5284
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6486
15		Труба стальная ф25	m	120,000
	60011	Труба стальная ф25	m	120,0000
Total				
Asigurari sociale				
Transportul materialelor				
Cheltuieli de achizitionare depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total cu CR				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
		<b>3. Utilaj</b>		
16		Усилитель мощности 120 вт локальный ТОА sau analog	buc	3,000
	7004	Усилитель мощности 120 вт локальный ТОА	buc	3,0000
17		Громкоговорители потолочные, врезные РС-1867, РС- 1869 - ТОА sau analog	buc	80,000
	7006	Громкоговорители потолочные, врезные РС-1867, РС- 1869 - ТОА	buc	80,0000
18		Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc	30,000
	7008	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00	buc	30,0000

1	2	3	4	5
19		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc	5,000
	70010	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	5,0000
Total				
Cheltuieli de achizitionare depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

