

**Instalarea Diesel Generatorului  
model: AJ-ELLA75kva pentru  
Centrul de  
Plansament si reabilitare p/u  
Copii de Virsta Frageda**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

№ crt.	Simbol norme Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii</b>						
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (1=3 2m)	m3	9,600		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,600		
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu	m3	5,400		
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,400		
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tumarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	200,000		
6	CA03D	Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 5	m3	5,000		

		<b>2. Lucrari de montare</b>				
7	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau altemativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone	t	1,220		
8	08-03-482-18	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent altemativ, masa pina la 2 t	buc	1,000		
9	08-03-572-3	ABP-1	buc	1,000		
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000		
11	08-03-521-15	-Declansator de putere tripolar	buc	1,000		
12	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,100		
13	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,100		
14	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,100		
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,400		
16	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,400		
17	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,400		
18	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,400		
19	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,400		

20	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,400		
21	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,100		
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,900		
23	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,320		
24	3332047-20	Cablu АПвБШп 5x50mm <sup>2</sup> (2.15kg/m)	m	50,000		
25	3332018-3	Cablu АПБШп-1 5x10mm <sup>2</sup> (0.668kg/m)	m	50,000		
26	3332034-025	Cablu АБВГнг 5x50mm <sup>2</sup> (1,262kg/m)	m	10,000		
27	201-92615-01	Banda de semnalizare "АТЕНТИЕ САВЛУ "	m	40,000		
28	33371042-052	Canal metalic neperforat cu capac 120x120x80mm	m	10,000		
29	4450016-02	Termousadca pentru cablu D10mm	m	2,000		
30	4450016-01	Termousadca pentru cablu D50mm	m	2,000		
31	33351006-54	Разделка для бронированного кабеля сечением 10-25мм	buc	2,000		
32	33351006-54	Разделка для бронированного кабеля сечением 50мм	buc	2,000		
33	33330001	Caramida	buc	200,000		
		<b>3. Utilaj</b>				
34	5552013-15	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva АВР-27 CHINT 250А	buc	1,000		
35	5550213-5	-Intreupator automat cu 3 pol, 250А, ВА88-35/3/250 cu	buc	1,000		
36	5551011-171	-Intreupator de sarcina ВР32-35А 250А	buc	1,000		