

Amenajarea stratului din beton armat a  
unui segment de drum din s. Copceac, r-nul  
Stefan Voda cu lungimea 360m si latimea  
**4.5m**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Listă cu cantitațile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr-1, d=4/100x100)	kg	3 210,000
2	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C 25/16, gr.10cm	m3	189,000

Primarul s.Copceac



V.Tintari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.