

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a incaperilor et.I si et. II Centrului de Sanatate Anenii Noi or. Anenii Noi**

Semnalizare de incendiu si telecomunicatii, et. I, cota 3,300

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,0000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 42,0000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.1. Semnalizare de incendiu | | |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель) | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100) (Nota : Masa utilajului se exclude) | set | 1,0000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Аккумулятор) montare | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена | buc | 3,0000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (датчик дымовой) | buc | 75,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Сирена | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|---------|----------|
| | | executare normala (пожарный ручной) | | |
| 10 | Pret | Крепежный материал compl. | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 7,3000 |
| 12 | Pret | Cablu КПСНГ.(А)FRLSLTx 2x0,8 | m | 650,0000 |
| 13 | Pret | Cablu ВВГНГ-FRLSLTx 3x1,5мм ² | m | 80,0000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 1,8000 |
| 15 | Pret | Canal din PVC 10x22 (MCS1) | m | 180,0000 |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,5000 |
| 17 | Pret | Teava din PVC gofrat d=20mm cu zond | m | 650,0000 |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,2000 |
| 19 | Pret | Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3 | m | 20,0000 |
| 20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Резистор) | buc | 8,0000 |
| 21 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0200 |
| 22 | Pretul firmei | Информационное табло "IESIRE" | buc | 2,0000 |
| 23 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (датчик тепловой) | buc | 2,0000 |
| 24 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 | buc | 1,0000 |
| | | 2.2. Reteaua de telecomunicatii | | |
| 25 | 10-04-066-02 | Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conecatoare: 6 | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|--------|----------|
| 26 | 10-01-003-03 | Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: pina la 50 (Patch panel) | 10 buc | 0,1000 |
| 27 | 10-01-014-01 | Router | buc | 1,0000 |
| 28 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 10 (Comutator) | buc | 3,0000 |
| 29 | 10-01-003-03 | Utilaj centrala "Pentaconta": Rama stativului, masa, kg: pina la 50 (Patch panel) | 10 buc | 0,3000 |
| 30 | | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 10,0000 |
| 31 | 10-02-016-06 | Dispozitive de alimentare | buc | 1,0000 |
| 32 | 10-04-064-02 | Aparataj de masa: Modulator de ventilatie | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 1,0000 |
| 34 | | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,0000 |
| 35 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 29,0000 |
| 36 | | Priza RJ-45 dubla | buc | 29,0000 |
| 37 | | Conector RJ-45 UTP cat. 6e | buc | 29,0000 |
| 38 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 8,5000 |
| 39 | Pret | Cablu de cupru UTP cat. 5E | m | 850,0000 |
| 40 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-cord | buc | 29,0000 |
| 41 | | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat. 5e, 0,5m (Patch-cord) | buc | 19,0000 |
| 42 | | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat. 5e, 1,5m (Patch-cord) | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|-------|----------|
| 43 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4 | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 2,3000 |
| 45 | Pret | Canal-cablu 15x10mm | m | 150,0000 |
| 46 | Pret | Canal-cablu 25x16mm | m | 80,0000 |
| 47 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 8,0000 |
| 48 | | Priza telefonica+doza RJ-45 | buc | 5,0000 |
| 49 | | Priza televizor+doza RJ-45 | buc | 3,0000 |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,5000 |
| 51 | Pret | Teava gofrata d.16mm | m | 850,0000 |
| | | 3. Utilaj | | |
| | | 3.1. Semnalizare de incendiu | | |
| 52 | | Контрольная панель EN54, FP 9000/24 | buc | 1,0000 |
| 53 | | Передатчик ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 54 | | Аккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 2,0000 |
| 55 | | Сирена EN54-3 S9000 | buc | 3,0000 |
| 56 | | Датчик дымовой EN 54 D 9000SR +база | buc | 75,0000 |
| 57 | | Сирена EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
| 58 | | Извещатель пожарный ручной EN 54 D9000MCP | buc | 3,0000 |
| 59 | | Резистор | buc | 8,0000 |
| 60 | | Датчик тепловой EN 54 +база | buc | 2,0000 |
| 61 | | Бокс металлический 650*545*230 с замком | buc | 1,0000 |
| | | 3.2. Reteaua de telecomunicatii | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-----|--------|
| 62 | | Dulap pentru comunicatii 19" inaltimea 12U | buc | 1,0000 |
| 63 | | 19" Optical patch panel | buc | 1,0000 |
| 64 | | Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet, 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 65 | | Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP | buc | 3,0000 |
| 66 | | 24 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U | buc | 3,0000 |
| 67 | | Dispozitiv de alimentare garantata, SMART UPS, 1000W | buc | 1,0000 |
| 68 | | Modul de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,0000 |