

**Renovarea și deschiderea grupei creșă
la grădinița-creșă nr. 10 or.Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000**Lista cu cantitățile de lucrări**

(denumirea lucrări)

Nº crt.	Simbol norme,cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	286,3500		
2	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, executarea mecanizata a grundului	m2	286,3500		
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	286,3500		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	286,3500		
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	286,3500		
6	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	128,7000		
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	128,7000		
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	128,7000		
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,7000		
10	RCsO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice Mat. marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0100	m	100,0000		
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	128,7000		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,7000		
13	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	128,7000		

14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	128,7000		
15	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	100,0000		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,0000		
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,0000		
18	RpSE12A	Demontarea unei baterii de fier rapid incalzita	buc	9,0000		
19	RpSE12A	Montarea unei baterii de fier rapid incalzita	buc	9,0000		
20	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	100,0000		
21	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	200,0000		
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000		
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,0000		
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	8,0000		

**Obiect: Renovarea și deschiderea grupeii creșă la
grădinița-creșă nr. 10 or.Riscani**

**Investitor: Instituția publică Oficiul Național
de Dezvoltare Regională și Locală**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
2	CF15A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, executarea mecanizata a grundului	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,7000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,03,0 mm	m3	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>	lei			
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102100831	Amestec uscat Orizont	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		

	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000402 1	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	714102001330 1	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	243022610101 0	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
	712205001344 2	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210083 11	Tink tip Decor	kg	2,3000		
	410012620281 8	Apa	m3	0,0040		
	295227000760 7	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>	lei			
6	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			
	742201006010 0	Timplar	h-om	1,8000		
	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	285210733534 9	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	266210270020 2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500		
	284013631270 2	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600		
	284013631270 3	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700		
	287411583387 1	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000		
	287411583387 4	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000		
	282211570800 0	Element de sustinere	buc	1,2000		
	287527630510 5	Conector	buc	4,4400		
		<i>Total</i>	lei			
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001344	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2					
	265310210083 1	Amestec uscat Orizont	kg	7,1400		
	410011620281 8	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>	lei			
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
10	RCsO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice Mat. marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0100	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0020		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0150		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060		
	245142730866	Ceara parchet	kg	0,0020		
	9					
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020		
	1212121212121	apa	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100		

		<i>Total</i>	lei			
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300		
	4100126202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,03,0 mm	m3	0,0420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>	lei			
13	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestă, prenadez, cuie)=1,0275	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2670112204050	Placi din OSB	m2	1,0500		
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			

	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
15	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,03,0 mm	m3	0,0002		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
		<i>Total</i>	lei			
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
18	RpSE12A	Demontarea unei baterii de fiert rapid incalzita	buc			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7000		
		<i>Total</i>	lei			
19	RpSE12A	Montarea unei baterii de fiert rapid incalzita	buc			
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,6000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7000		
		<i>Total</i>	lei			
20	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400		
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300		
		<i>Total</i>	lei			
21	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500		
	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
22	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			

	713701001152 0	Electrician in constructii	h-om	0,4000		
	274616733510 0	Priza	buc	1,0200		
	281123631100 2	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	265310210083 0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	171131730666 1	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	205114295070 0	Dibluri	buc	2,0000		
	287411583677 7	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
		<i>Total</i>	lei			
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			
	713701001152 0	Electrician in constructii	h-om	0,2700		
	111100010002 4	Intrerupator manual	buc	1,0100		
	281123631100 2	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	171131730666 1	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	265310210083 0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			
	713701001152 0	Electrician in constructii	h-om	1,0900		
	287527440050 1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	lei			