

## Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ

Предмет Ремонт электропроводки актового зала ПУ теоретический лицей с. Казаклия.  
(наименование, адрес)

Закупающий орган ПУ Теоретический лицей с. Казаклия, ул. Пушкина, 103  
(наименование, адрес)

### CAIET DE SARCINI

### PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

#### 1. Denumerea beneficiarului de stat

#### 2. Organizatorul procedurii de achiziție

#### 3. Obiectul achizițiilor Ремонт электропроводки актового зала

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Актовый Зал</b>		
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	32,0000
		<b>1.2. Электрика</b>		
2	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*2,5	m	150,0000
3	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) VVGng3*1,5	m	250,0000
4	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных	m	385,0000

1	2	3	4	5
		труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)		
5	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)	buc	1,0000
6		Dulap Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31 (400x600x200) EKF Basic	buc	1,0000
7	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)	buc	1,0000
8		UZO - УЗО	buc	1,0000
9		Intrerupator Automat - Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P B10 - B16 (B) 4,5kA EKF PROxima	buc	12,0000
10	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)	buc	28,0000
11	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) 2 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, двух-клавишных)	buc	2,0000
12	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) 1 clapa (Установка переключателей (выключателей) звездно-треугольных, до 25 А, одноклавишных)	buc	3,0000
13	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических)	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)		
14		Cutie - Коробка распаячная (100x100x55) КМР-030-014 пылевлагозащищенная БЕЗ мембранных вводов EKF PROxima	buc	5,0000