



Aprob.
Primarul mun. Soroca

L. Pilipețchi

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca**
- 3. Obiectul achizițiilor: Reparația acceselor la blocurile locative de pe str. D. Cantemir, 8 – A. Mateevici, 1 din mun. Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.D.Cantemir 8 Str.A.Mateevici1 1.1. Demolari				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	68,3100		
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	105,0000		
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	99,2900		
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	255,0000		
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,8200		
6	TsI50A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	361,5800		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		1.2. Instalarea bordurelor				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,4000		
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	7,9300		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	83,8800		
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	13,6400		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	341,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Instalarea bordurelor Inclusiv salariu				
		1.3. Drum principal				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,3100		
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	75,7800		
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1.0200				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3790		
16	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	631,5000		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1890		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	631,5000		
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	19,6000		
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,9800		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Drum principal Inclusiv salariu				
		1.4. Intrari in blocul locativ				
21	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,0400		
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	8,8200		
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,1000		

1	2	3	4	5	6	7
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	60,0000		
25	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=10cm	m2	105,0000		
26	DII12 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade la norma DII11 2cm	m2	-105,0000		
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	105,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Intrari in blocul locativ Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Str.D.Cantemir 8 Str.A.Mateevicii Inclusiv salariu				

	Total	lei
	Asigurari sociale	24 %
	Cheltuieli directe	
	Cheltuieli de regie	14,5 %
	Total	
	Beneficiul de deviz	6 %
	Total	
	TVA	20 %
	Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

M. Sanalatii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprob:
Primarul mun. Soroca
L. Pilipetchi



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația str. Academic Pavlov din mun. Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Acad.Pavlov				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	66,7000		
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1 334,0000		
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	198,3200		
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	90,0000		
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,0200		
6	TsI50A3	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	697,0000		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				
		1.2. Instalarea bordurilor				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2500		
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,1100		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,1100		
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregat grosier conform SR-EN 13242+A1:2008 , pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,8000		
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Instalarea bordurilor Inclusiv salariu				
		1.3. Drum principal				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,3400		
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregat grosier conform SR-EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	160,0800		
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8000		
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 h-6cm)	m2	1 334,0000		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4000		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 h-4cm)	m2	1 334,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Drum principal Inclusiv salariu				
		1.4. Drumuri laterale				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,7700		
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din Agregat grosier conform SR-EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	9,2400		
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460		
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	77,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108 h-6cm)				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0230		
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108-5 h-4cm)	m2	77,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total str.Acad.Pavlov Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale	24 %	
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiul de deviz	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

M. Sanalatii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)