

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-117

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Punct de control tehnic nr 03		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare/demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori foi de ardezie	m2	212,00
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,00
		Capitolul 1.2. Acoperis (cladire, inclusiv incapere elevator)		
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,00
6	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	6,00
7	CB01A	Cofraje, din panouri re folosibile, cu placaj, de 15mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	26,72
8	CC02L2	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm, si montate in grinzi	kg	90,00
9	CC02D2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, montate in grinzi	kg	170,00
10	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	60,00
11	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg	40,00
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	60,00
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,00

1	2	3	4	5
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Talpa 200x50)	m3	0,80
15	CE41A	Montarea capriorilor (120x50) cu tratament antiseptic	m3	2,50
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	212,00
17	CE30A	Astereala la invelitori din tabla cutata din scinduri de rasinoase (100x25 mm grosime), la constructii obisnuite (M-2,0m3), inclusiv sipci de rasinoase (50x25mm). NOTA: Norma de consum 0,0024m3.	m2	212,00
18	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,30
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 Material marunt=1,050	m2	212,00
20	CK26B	Opritor de zapada	m	25,44
21	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu tabla protejata anticoraziv prindere cu suruburi. NOTA: Norma de consum 6 buc Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	29,00
22	CE31C	Streasina infundata, din tabla cutata cu latimea 0,8m, din tabla protejata anicoraziv	m2	20,00
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	28,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	16,00
		Capitolul 2. Lucrari constructive Depozit nr 05 Capitolul 2.1. Lucrari de demolare/demontare		
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori foi de ardezie	m2	383,00
26	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	3,50
27	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	5,00
28	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,00
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,00
		Capitolul 2.2. Acoperis		
30	CA04B	Beton marca B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	11,00
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,00
32	CC02L2	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm, si montate	kg	275,54

1	2	3	4	5
		in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
33	CC02D2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, pentru grinzi	kg	510,31
34	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	125,00
35	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg	160,00
36	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	125,00
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	200,00
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Talpa 200x50)	m3	2,10
39	CE41A	Montarea capriorilor (120x50) cu tratament antiseptic	m3	3,33
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	212,00
41	CE30A	Astereala la invelitori din tabla cutata din scinduri de rasinoase (100x25 mm grosime), la constructii obisnuite (M-2,0m3), inclusiv sipci de rasinoase (50x25mm). NOTA: Norma de consum 0,0024m3.	m2	530,00
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,00
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 Material marunt=1,050	m2	530,00
44	CK26B	Etansarea suplimentara pe contur la rosturi cu tabla protejata anticoraziv (bordura d efronton).	m	30,00
45	CE31C	Streasina infundata, din tabla cutata cu latimea 0,8m, din tabla protejata anicoraziv	m2	96,80
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	58,43
47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	24,00
		Capitolul 3. Punct de control si trecere nr 08 Capitolul 3.1. Lucrari de constructie Capitolul 3.1.1. Lucrari de demolare/demontare		
48	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori foi de ardezie	m2	200,00

1	2	3	4	5
49	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	3,00
50	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,00
51	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	130,00
52	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
53	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
54	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	5,00
55	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,00
56	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,00
		Capitolul 3.1.2. Placaje pereti interioari		
57	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor, Nota: Se include Vata minerala de grosimea 6 cm, cu norma de consum 1.03.	m2	305,82
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,82
59	CK18C	Montarea cornierului perforat din aluminiu la tocuri cu plasa 10x10cm	m	120,00
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utilizarea aracetului. NOTA: Resursa „Aracet” se exclude.	m2	305,82
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,82
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,82
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	305,82
64	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	1,20
		Capitolul 3.1.3. Finisare tavane		
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	130,00
		Capitolul 3.1.4. Finisare pardoseli		
66	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3	19,00
67	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,000	m2	130,00

1	2	3	4	5
68	CC03C	Montare plase sudate BP 1 d3 150x150 la placi (1,98 kg/m2)	kg	257,40
69	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	130,00
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie antiglisanta portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 200 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	130,00
71	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	110,00
		Capitolul 3.1.5. Acces exterior. Scarile exterioare		
72	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,00
73	CC03C	Montare plase sudate la placi (150x150x3, 1,98kg/m2)	kg	195,50
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, F50 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,00
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	70,00
76	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	13,00
		Capitolul 3.1.6. Acoperis (cladire, inclusiv incapere elevator)		
77	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,00
78	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,28
79	CB01A	Cofraje, din panouri re folosibile, cu placaj, de 15mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	35,00
80	CC02L2	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm, si montate in grinzi	kg	117,22
81	CC02D2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, montate in grinzi	kg	217,20
82	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	50,00
83	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,002	kg	120,00

1	2	3	4	5
84	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	50,00
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	130,00
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Talpa 200x50)	m3	0,60
87	CE41A	Montarea capriorilor (120x50) cu tratament antiseptic	m3	2,50
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	180,00
89	CE30A	Astereala la invelitori din tabla cutata din scinduri de rasinoase (100x25 mm grosime), la constructii obisnuite (M-2,0m3), inclusiv sipci de rasinoase (50x25mm). NOTA: Norma de consum 0,0024m3.	m2	180,00
90	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,30
91	CE07A	Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 Material marunt=1,050	m2	180,00
92	CK26B	Opritor de zapada	m	25,44
93	CK26B	Elemente de inchidere pazie, b0,4m	m	24,00
94	CK26B	Etansarea suplimentara pe contur la rosturi cu tabla protejata anticoraziv (bordura d efronton).	m	16,00
95	CE31C	Streasina infundata, din tabla cutata cu latimea 0,8m, din tabla protejata anicoraziv	m2	32,00
96	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	48,00
97	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	38,00
		Capitolul 3.1.7. Copertina K1		
98	CE07A	Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 Material marunt=1,050	m2	20,00
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	280,50
100	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,30
101	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	9,00

1	2	3	4	5
102	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	9,50
		Capitolul 3.1.8. Copertina K2, K3		
103	CE07A	Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 Material marunt=1,050	m2	8,00
104	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	120,50
105	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,12
106	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	3,20
107	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	9,00
		Capitolul 3.1.9. Montarea portilot culisante		
108	CK14A	Porti metalice culisant montate in zidarie de orice natura, inclusiv motorul electric de actionare a portilor, dispozitive de comanda, cu cu umplutura din tabla (8,0x2,15 - 1 buc), culoare gri antracit	m2	17,20
		Capitolul 3.1.10. Electricitatea		
109	08-03-572-4	Cutie de distributie cu 12 module	buc	1,00
110	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor automate bipolare 10A, 16A, 25A	buc	12,00
111	08-02-409-1	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm	100 m	12,80
112	Cost de piata	Teava flexibila D=20mm	m	720,00
113	Cost de piata	Teava flexibila D=25mm	m	560,00
114	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,05
115	Pret de piata	Cablu cu fire din cupru VVG-ng - LSL Tx-0.66 3x1,5mm2	m	250,00
116	Pret de piata	Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSL Tx-0.66 3x2,5mm2	m	330,00
117	Pret de piata	Cablu SIPt5 3x6 mm2	m	25,00
118	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 600x600 pentru panouri Armstrong	buc	24,00
119	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED Avesta 18W/230VIP54 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	2,00
120	08-03-596-3	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe fatada cladirii, cu lampa, putere, W: 70	100 buc	0,04
121	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,09
122	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02

1	2	3	4	5
123	RpEE03A	Montarea prizelor montat ingropat sub tencuiala	buc	21,00
124	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm ² , deschis, pe suporturi de constructie	100 m	20,00
125	08-03-605-1	Conectarea dispozitivelor de actionare la reseaua aelectrica a portilor	buc	1,00
		Capitolul 3.1.11. Diverse		
126	RpCP44A	Demontarea gard metalic 15 metri Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	1 500,00
127	TsA03C K=2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare K=2,000	m ³	3,00
128	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	12,00
129	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x30x8cm cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	35,00
130	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m ³	5,00
131	CO06A3	Imprejmuiri din Panouri de gard Euro-zincat cu dimensiunile: L-30,0 m/1, H-1,8ml, inclusiv elementele de fixare. Stilp din teava profilata euroe-zincat 50x50x5mm, L=1,70m. Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	30,00
132	CK14A	Portita din panou Euro-gard zincata h=1,8x0,9, deschidere afara stinga, cadru portita 40x40x2mm, panou gard-4,0 mm zincat	m ²	1,50
133	RpEJ07A	Stilpi 50x50x5mm,	buc	14,00
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m ³	7,00
135	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm, h=5cm	m ³	1,40
136	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m ³	7,00
137	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	28,00
		Capitolul 3.2. Lucrari de montare Capitolul 3.2.1. Ventilarea		
138	RVC17A	Montarea agregatului de climatizare si conditionarea aerului, (Conditioner iarna+vara 18 BTU) Set complet (bloc intern, extern)	buc	4,00

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005		
139	RVC17A	Montarea agregatului de climatizaresi conditionarea aerului, (Conditioner iarna+vara 9 BTU) Set complet (bloc intern, extern) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	2,00
		Capitolul 3.3. Utilaj		
140	Pret de piata	Aparat de aer conditionat 18 BTU Set complet (bloc intern, extern)	buc	4,00
141	Pret de piata	Aparat de aer conditionat 9 BTU Set complet (bloc intern, extern)	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.