

**Lucrari de intretinere  
periodica, reparatii curente si  
capitale a drumurilor publice  
locale, raionale drumuri asfaltate  
(L196 Raspopeni-Gauzeni)**  
(denumirea obiectivului)

Aprobat:  
Pesedintele raionuli Soldanesti  
N.Mindru

Formular nr1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2309

| № crt. | Simbol norme si cod resurse                          | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                            | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                              | 4                  | 5         |
|        |                                                      | <b>Capitolul 1. Раздел<br/>Capitolul 1.1. L196 Raspopeni-Gauzeni</b>                                                                                                           |                    |           |
| 1      | DL118<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm                                                                                                                 | m3                 | 461,000   |
| 2      | TsC03F1<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3             | 4,610     |
| 3      | TsI51A5<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km                                                                                              | t                  | 168,150   |
| 4      | DA12B<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororire                                 | m3                 | 276,600   |
| 5      | DL107<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t                  | 1,400     |
| 6      | DB19G<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2                 | 2 305,000 |
| 7      | DL107<br>п.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t                  | 0,700     |
| 8      | DB16H<br>п.                                          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-11/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                | m2                 | 2 305,000 |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    | K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000                  |                                                                                                                                                                                                          |        |         |
|    |                                                      | <b>Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |
| 9  | TsC21A1<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP,<br>inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                         | 100 m3 | 0,150   |
| 10 | DI96<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe<br>pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                      | 100 m3 | 0,150   |
| 11 | TsE05B<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei<br>terenului natural si a platformelor de terasamente, prin<br>taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului<br>sapat in teren catg. II | 100m2  | 2,980   |
| 12 | DI115<br>n.<br>K=3=1,000;<br>M=1,000;<br>III=1,000   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de<br>10 cm                                                                                                                                     | m2     | 298,000 |

Termen de executie: 1 luna de la semnarea contractului.

Seful SCGCD

V.Iurcu