

**Lucrari de intretinere periodica,
reparatii curente si capitale a
drumurilor publice
locale,raionale drumuri asfaltate
(L196 Rasdpopeni-Gauzeni)**

(denumirea obiectivului)

Aprobat:
Pesedintele raionului Soldanesti
N.Mindru

Formular nr1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1808

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L196 Rasdpopeni-Gauzeni		
1	DI118 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3	400,000
2	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,000
3	TsI51A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 tn la distanta de: 5km	t	120,000
4	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica h 12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	240,000
5	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200
6	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000
7	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600
8	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008,, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000

1	2	3	4	5
	III=1,000			
		Capitolul 2. Consolidarea acostamentelor		
9	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150
10	DI96 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150
11	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,980
12	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	298,000

Termen de executie: 2 luni de la semnarea contractului.

Seful SCGCD

V.Iurcu