

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (sectia „Geriatric nr. 2”)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>   |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>  |                    |        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2                 | 645,23 |
| 2      | RCsO56A                     | Demontari: usi-демонтаж дверей   | m2                 | 116,80 |
| 3      | RpCQ11D                     | Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок с остеклением  | m2                 | 73,00  |
| 4      | CR06B                       | Demontarea captuseli (lambriuri) executate la peretii -демонтаж фанерной обшивки перегородок К=0,5)                          | m2                 | 63,00  |
| 5      | RpCH32A                     | Desfacerea elementelor din lemn -демонтаж деревянного каркаса перегородок  | m2                 | 63,00  |
| 6      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума                               | m2                 | 388,00 |
| 7      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,(Разборка дощатых полов)   | m2                 | 105,00 |
| 8      | RpCK28B                     | Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime,executate din rasinoase (демонтаж деревянных плинтусов ) К=0,3 | m                  | 620,00 |
| 9      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из ПЦР)  | m2                 | 60,00  |
| 10     | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi cseramica (Разборка полов из кермаических плит )                                      | m2                 | 243,00 |
| 11     | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен)  | m2                 | 186,00 |
| 12     | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов-21 проем                    | m2                 | 10,00  |

| 1  | 2        | 3   | 4  | 5        |
|----|----------|---|----|----------|
| 13 | RpCG29A  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-демонтаж стен под перемычки в дверных проемах   | m2 | 6,00     |
| 14 | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala                                    | t  | 156,00   |
| 15 | TsH92B   | Incarcarea in auto gunoi dupa demolare  | t  | 156,00   |
| 16 | TsI50J   | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km   | t  | 156,00   |
|    |          | <b>1.2. Lucrari de reparatie</b>  |    |          |
|    |          | <b>1.2.1. Pereti</b>  |    |          |
| 17 | CD58B    | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m-кирпичная кладка проемов | m3 | 3,00     |
| 18 | CC01D    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv-перемычки   | kg | 170,00   |
| 19 | RpCC02A  | Cofraje din panouri reolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm   | m2 | 37,80    |
| 20 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки                            | m3 | 6,00     |
| 21 | RpCJ35A  | Crapturilor in tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -расшивка трещин в штукатурке  | m2 | 322,61   |
| 22 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONCONTACT)-по трещинам   | m2 | 322,61   |
| 23 | CC03B    | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2)   | kg | 1 245,00 |
| 24 | CF15A    | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка трещин   | m2 | 322,61   |
| 25 | CF02B5   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si            | m2 | 322,61   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5        |
|----|---------|--|----|----------|
|    |         | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)  |    |          |
| 26 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей)  | m2 | 1 407,00 |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под облицовку плиткой   | m2 | 208,00   |
| 28 | CF50B   | Finisarea cu chit la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой   | m2 | 208,00   |
| 29 | CI07A   | Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой   | m2 | 208,00   |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку ЦПП части стен и перегородок   | m2 | 645,23   |
| 31 | CF15A   | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПП части стен и перегородок  | m2 | 645,23   |
| 32 | CC03B   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2)   | kg | 2 259,00 |
| 33 | CF02B5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafate plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 | 645,23   |
| 34 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку сухой смесью стен и откосов  | m2 | 1 406,80 |
| 35 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен и откосов   | m2 | 1 406,80 |
| 36 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 1 406,80 |
| 37 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,   | m2 | 1 406,80 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5        |
|----|---------|--|----|----------|
|    |         | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) К=35 (до толщины шт-ки-4 см)  |    |          |
| 38 | CK26D   | Coltar perforat din AL cu plasa  | m  | 650,00   |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri  | m2 | 2 374,64 |
| 40 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri  | m2 | 2 374,64 |
| 41 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole")   | m2 | 2 374,64 |
| 42 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri  | m2 | 2 374,64 |
| 43 | CN09A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri                              | m2 | 2 374,64 |
|    |         | <b>1.2.2. Tavane</b>   |    |          |
| 44 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)   | m2 | 632,00   |
|    |         | <b>1.2.3. Pardosele</b>  |    |          |
| 45 | CN14A   | Finisaje transparente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact   | m2 | 60,00    |
| 46 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 60,00    |
| 47 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 | 60,00    |
| 48 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)  | m2 | 16,00    |
| 49 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из   | m2 | 167,00   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       |
|----|---------|--|----|---------|
|    |         | самовыравнивающейся смеси "Nivelir":<br>толщина 10 мм)   |    |         |
| 50 | CG56B1  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: снимается на 1 мм толщины) K=5  | m2 | -167,00 |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONOCONTACT)   | m2 | 278,00  |
| 52 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)  | m2 | 278,00  |
| 53 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы на клею)   | m  | 168,00  |
| 54 | CG42A   | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков с антисептированием по лагам) | m2 | 105,00  |
| 55 | CG34A   | Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3   | m2 | 205,00  |
| 56 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))  | m2 | 354,00  |
| 57 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag (Плинтуса деревянные, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)   | m  | 452,00  |
|    |         | <b>1.2.4. Diferite</b>   |    |         |
| 58 | RCsU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций  | m  | 166,00  |