

Obiectivul: Reconstrucția PIETEI LIBERTĂȚII din str.Stefan cel Mare, mun.Soroca
Obiectul: Demolarea

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 12.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	256,0000
1.2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare	m2	317,0000
1.3	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2.	100m3	0,7700
1.4	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	147,1400

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reconstrucția PIETEI LIBERTĂȚII din str.Stefan cel Mare, mun.Soroca

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de pavare				
1.1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	180,0000
1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (M300, fr.20-40mm, h=100mm)	m3	19,2700
1.3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20x5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	192,7000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare				
Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
1.4	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime.	m2	488,4000
1.5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	4,8840
1.6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti.	100m2	4,8840
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
1.7	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime 0,8 m:- sol mediu.	buc	24,0000
1.8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. (Thuja H=2,2-2,5 m)	buc	24,0000
1.9	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani.	100buc	0,2400
TOTAL Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere				
1.10	TsH24B	Plantari trandafiri ,fara balot.	buc	38,0000
1.11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren. (Plante conifere)	100buc	1,2600
1.12	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100m2	0,8120
TOTAL Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Reconstrucția PIETEI LIBERTĂȚII din str.Stefan cel Mare, mun.Soroca

Obiectul: Iluminare stradala

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1.1	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m ³ , teren de categoria 2. (pozare cablu)	100m3	0,9000
1.2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (sub stilpi)	m3	0,5000
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	90,0000
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,9000
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m3	0,5000
1.6	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare	m2	6,0000
1.7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare		
2.1	08-03-526-1	Automat BA47-29 1p 2A	buc	14,0000
2.2	08-03-526-1	Intrerupator automat monofazat B20A	buc	1,0000
2.3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100m	1,4000
2.4	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg.	100m	0,4000
2.5	Pret furnizor	Cablu ABBF 3x16mm ²	m	180,0000
2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	0,5000
2.7	Pret furnizor	Cablu ПBC 3*1,5mm ²	m	50,0000
2.8	Pret furnizor	Manson terminal exterior KHTn-4(16-25)mm ²	buc	37,0000
2.9	Pret furnizor	Papuc de cablu TA 16-8-5,4	buc	108,0000
2.10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri. (Tub PVC d=30mm)	1 km	0,1600
2.11	Pret furnizor	Lenta F-2007	m	8,0000
2.12	Pret furnizor	Screpa A-200	buc	4,0000
2.13	Pret furnizor	Clama 3OI 16 70/1,5 10 M6	buc	45,0000
2.14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. (exclusiv otel)	10 buc	1,5000
2.15	Pret furnizor	Otel rotund d=16 mm	m	37,5000
2.16	RpEF12B	Corp de iluminat LED 20W E27	buc	14,0000
2.17	33-04-003-1 aplicativ	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. (Stilp din fonta 2,7m Puskin-1, exclusiv masini de foraj)	buc	14,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Utilaj		
3.1	Pret furnizor	Automat BA47-29 1p 2A	buc	14,0000
3.2	Pret furnizor	Intrerupator automat monofazat B20A	buc	1,0000

3.3	Pret furnizor	Stilp decorativi din metal	buc	14,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheituieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
1.1	RpCS19G	Demontari borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	
1.1.1	7129020012000	Pavator	h-om	0.2500
1.1.2	9310050019922	Muncitor deservire	h-om	0.2500
1.2	RpCS19E	Demontari asfalt la trotuare	m ²	
1.2.1	7129020012800	Pavator	h-om	0.0300
1.2.2	9310050019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300
1.3	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0.15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, feren de categoria 2.	100 m ³	
1.3.1	1421102200227	Pietris fracție 40-70 mm	m ³	0.0340
1.3.2	9310050019930	Muncitor	h-om	6.0300
1.3.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0.15 m ³	h-ut	14.3050
1.3.4	2952260003557	Buldozete, 56(80)KW (c.p.)	h-ut	3.6200
1.4	Ts150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km.	t	
1.4.1	3410540000096	Autobasculanta-SI	h-ut	0.0540

APROBAT:


Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, nume)

L.S.

Raport general cu programul Devizului, creat de Softmagazin, www.deviz.ro, Telefon: 022-522032.

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.2

Deviziu: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de pavare				
1.1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	
1.1.1	2553102100001	Beton	m3	0,0460
1.1.2	2651122100024	Ciment portland P 40 noci S3E5	kg	1,0309
1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nepalpat de riu si lacun 0-3-0 mm	m3	0,0039
1.1.4	2655122900325	Bordura beten pentru trotuare dimensiuni 8x20x100 cm	m	1,0050
1.1.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0030
1.1.6	9310060010000	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
1.1.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000
1.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (M300, fr.20-40mm, h=100mm)	m3	
1.2.1	1411120201752	Piatra sparta fr.20-40mm	m3	1,1500
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.2.3	9310050010000	Muncitor necalificat	h-om	0,0000
1.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 586 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.2.5	2552270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.3	DE16A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20x5 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	
1.3.1	2651112006655	Placi din beton, pentru trotuare 10x20x5 cm	m2	1,0150
1.3.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci (pentru rosturi)	kg	1,0000
1.3.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci (pentru strat)	kg	7,8700
1.3.4	1421102200545	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
1.3.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
1.3.6	2651116002701	Disca pentru taiat placi	buc	0,0200
1.3.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5602
1.3.8	9310060010000	Muncitor deservit	h-om	0,0156
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare				
Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
1.4	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20% cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime.	m2	
1.4.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400
1.5	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100 m2	
1.5.1	221107204435	Seminta de plante-graminice perene (pn)	kg	3,5500
1.5.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
1.6	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidrant.	100 m2	
1.6.1	4100116202806	Apă industrială în sisteme pt. lucrari drumuri-teracem	m3	1,0000
1.6.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de inverzire. Gazon				
Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
1.7	TsH230E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0.8 m - sol mediu.	buc	
1.7.1	9310060010000	Muncitor necalificat	h-om	1,0700
1.8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi fara halot. (Thuja H=2,2-2,5 m)	buc	
1.8.1	1111500100001	Thuja (H=2,2-2,5 m)	buc	1,0400
1.8.2	4100116202806	Apă industrială în sisteme pt. lucrari drumuri-teracem	m3	0,0020
1.8.3	221107204203	Paii in trop. d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000
1.8.4	1714227320007	Fringhia cincepa 0-10 mm	kg	0,0400

2

1.8.5	2052157343003	Rogojini din papura 1,8 x 1,6 m	buc	0.0400
1.8.6	9310050010000	Muncitor necalificat	h-om	0.0400
1.8.7	7129020012000	Peisagist-floricultor	h-om	0.7500
1.9	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani.	100 buc	
1.9.1	4100126202018	Apa	m3	2.0000
1.9.2	9310050010000	Muncitor necalificat	h-om	2.1300
1.9.3	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2.1300
TOTAL Capitolul 2.2. Lucrari de inverzire. Thuja				
Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere				
1.10	TsH24B	Plantari trandafiri, fara balot.	buc	
1.10.1	1111000100003	Trandafiri	buc	1.0400
1.10.2	4100116202005	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0020
1.10.3	221107204203	Pais in ceara 6-8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0.1200
1.10.4	1714227322007	Fringhie cirepa 9-15 mm	kg	0.0100
1.10.5	2052157343003	Rogojini din papura 1,8 x 1,6 m	buc	0.0100
1.10.6	9310050010000	Muncitor necalificat	h-om	0.0200
1.10.7	7129020012000	Peisagist-floricultor	h-om	0.5000
1.11	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren. (Plante conifere)	100 buc	
1.11.1	1111000100003	Plante conifere	buc	104.0000
1.11.2	2010102906005	Laturale rasin, (melid-brod), Gr10 mm L=1-1,25 m. l=>7 cm	m	1.9800
1.11.3	4100116202005	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0350
1.11.4	9310050010000	Muncitor necalificat	h-om	1.3800
1.11.5	7129020012000	Peisagist-floricultor	h-om	2.5900
1.12	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG.	100 m2	
1.12.1	4100126202018	Apa	m3	1.5000
1.12.2	9310050010000	Muncitor necalificat	h-om	1.0700
1.12.3	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1.0700
TOTAL Capitolul 2.3. Lucrari de inverzire. Trandafiri si plante conifere				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, nume si prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, nume si prenumele)



L.S.

Antreprenor:
Investitor:
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsCS8B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „c cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m ³ , teren de categoria 2. (pozare cablu)	100 m3	
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-em	2.3800
1.1.2	2852260003523	Excavator diesel pe pneu cu o cupa de 0.15 m3	h-ut	11.2600
1.2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare. (sub stilpi)	m3	
1.2.1	9310060019930	Muncitor necalificat	h-em	2.8500
1.2.2	7137010011500	Electrician	h-em	0.2900
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	
1.3.1	9310060019930	Muncitor necalificat	h-em	0.3100
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	
1.4.1	9310060019930	Muncitor necalificat	h-em	8.8200
1.4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cv (4 kw)	h-ut	10.3900
1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	
1.5.1	2653102100000	Beton C15	m3	1.0250
1.5.2	4100116202618	Apă pentru mentare și betoane	m3	0.1030
1.5.3	22222222222982	Material marut (dulapi de racinescu, cură, șanție)	%	1.5050
1.5.4	7122010010200	Betonist	h-em	4.0000
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-em	0.4000
1.5.6	2952270003100	Vibrator de adunare	h-ut	0.6000
1.5.7	3410520006752	Automasara 6 - 10 t	h-ut	0.2500
1.6	RpCS19E	Demontan, asfalt la trotuare	m2	
1.6.1	7129020012800	Pavator	h-em	0.0900
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-em	0.0600
1.7	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala.	m2	
1.7.1	1.1110301000131 E+14	Mixtura estalica preparata la cald cu agregate mar	t	0.1100
1.7.2	1421102200000	Nitip bitumat	t	0.0020
1.7.3	2710603420375	Otel patrat lam, cald II = 50 mm	kg	0.0150
1.7.4	7129040010110	Acialator	h-em	0.1400
1.7.5	2852240004010	Compactor etnic autopropusat cu rubeu valoni R 6-14 de 14tf	h-ut	0.0140
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	08-03-526-1	Automat BA47-29 1p 2A	buc	

2.1.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm		
2.1.2	1011964	Sfeara (șpagat) de lirtio	kg	0.0700
2.1.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibă	kg	0.0010
2.1.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	kg	0.0450
2.1.5	01019103	Diblu de distanțare	10 buc	1.2200
2.1.6	1010109	Diblu pentru conexiune	100 buc	0.0140
2.1.7	1019760	Lac de electroizolație "316"	10 buc	1.2200
2.1.8	1019852	Vopsea	kg	0.0060
2.1.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	kg	0.0360
2.1.10	05009082	Papuci de cablu	t	0.0010
2.1.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "PFC-50"	buc	6.1000
2.1.12	05009500	Fișe de marcare	buc	1.0000
2.1.13	05009519	Ale de cusut	100 buc	0.0200
2.1.14	05429033	Vasclă tehnică	kg	0.0010
2.1.15	5440039	Banda adezivă izolatoare pe compozit poliacetat, marca "PCCP/P", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0050
2.1.16	1	Muncitor		
2.1.17	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	t-on	1.5600
2.1.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	t-ut	0.0020
2.1.19	330206	Mașini de găurit electrice	t-ut	0.1300
2.1.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	t-ut	0.0400
2.2	08-03-526-1	Întreruptor automat monofazat B20A	buc	0.0020
2.2.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm		
2.2.2	1011964	Sfeara (șpagat) de lirtio	kg	0.0700
2.2.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibă	kg	0.0010
2.2.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	kg	0.0450
2.2.5	01019103	Diblu de distanțare	10 buc	1.2200
2.2.6	1010109	Diblu pentru conexiune	100 buc	0.0140
2.2.7	1019760	Lac de electroizolație "316"	10 buc	1.2200
2.2.8	1019852	Vopsea	kg	0.0060
2.2.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	kg	0.0360
2.2.10	05009082	Papuci de cablu	t	0.0010
2.2.11	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "PFC-50"	buc	6.1000
2.2.12	05009500	Fișe de marcare	buc	1.0000
2.2.13	05009519	Ale de cusut	100 buc	0.0200
2.2.14	05429033	Vasclă tehnică	kg	0.0010
2.2.15	5440039	Banda adezivă izolatoare pe compozit poliacetat, marca "PCCP/P", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0050
2.2.16	1	Muncitor		
2.2.17	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	t-on	1.5600
2.2.18	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	t-ut	0.0020
2.2.19	330206	Mașini de găurit electrice	t-ut	0.1300
2.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	t-ut	0.0400
2.3	08-02-142-1	Execuția potului pentru un singur cablu în tranșee.	t-ut	0.0020
2.3.1	1	Muncitor	m	
2.3.2	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	t-on	6.0360
2.3.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	t-ut	4.0000
2.4	08-02-147-1	Cablu pînă la 35 kV pe construcții și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfîrșitul traseului, masa 1 m de cablu, pînă la 1 kg.	100 m	
2.4.1	1010913	Sîrma din oțel cu eston redus pentru difuzia electrolitică zincată, diametru 3,0 mm	t	0.0001
2.4.2	1010965	Rele de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0005
2.4.3	1011785	Lac de bitum "B1-123"	t	0.0007
2.4.4	05009031	Șoabe	10 buc	1.8000
2.4.5	5000101	Buloane de montaj	1000 buc	0.0200
2.4.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0.1000
2.4.7	5009523	Banda "K226"	100 m	0.0245
2.4.8	5220077	Aleșe de staniu-plumb fără etiu, marca "PCC30"	100 m	0.0245
2.4.9	1	Muncitor	kg	0.2000
2.4.10	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	t-on	11.6000
2.4.11	30203	Circuite hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	t-ut	0.2100
2.4.12	30408	Cabestane electrice, forța de tracțiune 156,56 (10) kN (t)	t-ut	2.7500
2.4.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	t-ut	0.2100

5

2.5	Pret furnizor	Cablu ABB 3x16mm ²	m		
2.6	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		
2.6.1	1010813	Sarma din otel cu carbon redusa pentru dante destinate, zimata, diametru 3.0 mm	t		0.6600
2.6.2	1010865	Rele de plumb marca "CIT", greutate 1.0 mm	t		0.6601
2.6.3	1011765	Lac de bitum "BT-123"	1000 buc		0.6603
2.6.4	5009101	Bucane de montaj	100 buc		0.6641
2.6.5	5009500	Reze de marcare	100 m		0.6696
2.6.6	5009623	Banda "Q26"	kg		0.6603
2.6.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara sibiu, marca "POC30"	l-am		12.4300
2.6.8	1	Muncitor	l-ut		0.3000
2.6.9	21102	Macara pe casti auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	l-ut		3.0000
2.6.10	30203	Crican hidraulic, capacitate de ridicare 63 t	l-ut		3.0000
2.6.11	30403	Calcatore electrice, forta de fractiune 156,85 (16) kN (t)	l-ut		0.3000
2.6.12	400002	Automobile cu bord, tensiune pina la 8 t	m		
2.7	Pret furnizor	Cablu NBC 3*1,5mm ²			
2.8	Pret furnizor	Manson terminal extenor KHTn-4(16-25)mm ²	buc		
2.9	Pret furnizor	Papuc de cablu TA 16-6-5,4	buc		
2.10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena pina la 2 gauri. (Tub PVC d=30mm)	1 km		
2.10.1	101-0070	Benzina "AI-88", "AI-65" "Gazpa", "AI-93"	t		0.0000
2.10.2	102-0097	Cheretea de esente rasmaso, grinzi netrite, lungime 2-3,75 m, difonul latimi grosime 100-125 mm, cal. III	m		1.000.0000
2.10.3	530-0102	Tub PVC d=30mm	l-am		133.0000
2.10.4	1	Muncitor	m		
2.11	Pret furnizor	Lenta F-2007			
2.12	Pret furnizor	Screpa A-200	buc		
2.13	Pret furnizor	Clama 30M 16 70/1,5 10 M5	buc		
2.14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. (exclusiv otel)	10 buc		
2.14.1	1011730	Lac de bitum "BT-123"	t		0.6620
2.14.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	l-am		0.3000
2.14.3	1	Muncitor	l-ut		0.1400
2.14.4	21102	Macara pe casti auto la lucrari de montare a utilitatilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	l-ut		2.5400
2.14.5	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (din curent continuu)	l-ut		0.1400
2.14.6	400002	Automobile cu bord, tensiune pina la 8 t	m		
2.15	Pret furnizor	Otel rotund d=16 mm			
2.16	RpEF12B	Corp de iluminat LED 20W E27	buc		
2.16.1	3150145100143	Corp de iluminat LED 20W E27	buc		1.0000
2.16.2	7137010011520	Elecian in constructii	l-am		0.1500
2.17	33-04-003-1 aplicativ	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0.38, 5-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. (Stlp din fonta 2,7m Puskin-1, exclusiv masini de foraj)	buc		0.1000
2.17.1	110-5126	Placi metalice	kg		0.0200
2.17.2	2691126001473	Clupe de otel	t		0.0004
2.17.3	101-0404	Vopsea de ulei neagra	kg		0.1000
2.17.4	542-9025	Lubrifant "33C"	t		0.0001
2.17.5	112-0079	Lac de bitum "BT-577"	l-am		3.0000
2.17.6	1	Muncitor	l-ut		0.1500
2.17.7	405001	Autocamion de bord, tensiune pina la 5 t			
		TOTAL Capitulul 2.1. Lucrari de montare			

Deviziu: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5

Capitolul 3.1. Utilaj			
3.1	Pret furnizor	Automat BA47-29 1p 2A	buc
3.2	Pret furnizor	Intreupator automat monocfazat B20A	buc
3.3	Pret furnizor	Stilp dir 1025 Puskin-1 (metal)	buc
TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele si numele)



Investitor:

(functia semnatura r

L.