

Investitor  
Obiect

**Servicii de proiectarea a unei fintini arteziene,  
sistemul de canalizare si statiei de epurare din s.  
Micesti, r-nul Criuleni. Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-2-1 (H)**  
**Alimentarea cu energie electrica. Statie de epurare (poz. 1, 5) КЛ-0,4/0,23 кВ**  
**(marca AEE)**  
**(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari pentru fundament</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16B<br>1                 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную под фундамент) | m3   |                                        |                      |                        |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2100                                 |                      |                        |
|        | 713701001<br>1500           | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200                                 |                      |                        |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта)                                      | m3   |                                        |                      |                        |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100                                 |                      |                        |
| 3      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de                                                                                                                                      | m3   |                                        |                      |                        |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|   |                     | pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
|   | 931006001<br>9900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 |   |   |
|   | 410011620<br>2806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 |   |   |
| 4 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(фундамент под КТП (бетон марки В 7,5)                                                                                                                                                             | m3   |        |   |   |
|   | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500 |   |   |
|   | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 |   |   |
|   | 295227000<br>3100   | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 |   |   |
| 5 | pret                | Бетон В 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |   |   |
|   | 122233220<br>222222 | Бетон В 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0000 |   |   |
|   |                     | <b>1.2. Устройство козырька над щитом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| 6 | CE09B               | Învelișuri din plăci ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pană din lemn, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp., inclusiv executarea pazașilor, racordurilor la gurile de ventilație etc. din tablă de 0,5 mm grosime și etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (асбестоцементный лист для козырька) | m2   |        |   |   |
|   | 712401001<br>0700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5300 |   |   |
|   | 721305001<br>3100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 |   |   |
|   | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200 |   |   |
|   | 266512270<br>0450   | Plăci ondulate tip eternit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,2500 |   |   |
|   | 287314588           | Cuie pentru foi de ardezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 |   |   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 74501                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |   |   |
|    | 295216000<br>7200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000   |   |   |
|    | 294042000<br>7687    | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100   |   |   |
| 7  | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (уголок для козырька)                                                                                                     | kg   |          |   |   |
|    | 721424002<br>1810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900   |   |   |
|    | 931006001<br>9920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100   |   |   |
|    | 721203002<br>2700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100   |   |   |
|    | 273411380<br>3207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100   |   |   |
|    | 277652763<br>09886   | УГОЛОК 5*50*50мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000   |   |   |
|    | 287315590<br>1200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050   |   |   |
|    | 401110620<br>2741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080   |   |   |
|    | 101012620<br>0341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150   |   |   |
|    |                      | <b>1.3. Прокладка футляра</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |   |   |
| 8  | 34-02-003-1          | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба в траншее ПВХ 110)                                                                                                                                                                                             | 1 km |          |   |   |
|    | 1                    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 133,0000 |   |   |
|    | 102-0097             | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0800   |   |   |
| 9  | pret                 | Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |          |   |   |
|    | 785236945<br>6321471 | Труба полиэтиленовая ПВХ-110мм                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000   |   |   |
|    |                      | <b>1.4. Земляные работы для прокладки кабеля</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |   |   |
| 10 | TsA16B<br>1          | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей) | m3   |          |   |   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |   |   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,2100 |   |   |
|    | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1200 |   |   |
| 11 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(обратная засыпка траншеи для кабелей) | m3     |        |   |   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 |   |   |
| 12 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv(уплотнение грунта)                                     | 100 m3 |        |   |   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 |   |   |
|    |                   | <b>1.5. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |   |   |
| 13 | TsA16B<br>1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu                  | m3     |        |   |   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,2100 |   |   |
|    | 713701001<br>1500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1200 |   |   |
| 14 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                       | m3     |        |   |   |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 |   |   |
| 15 | TsD04B            | Compactarea cu maiul de mina a                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |   |   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                       | umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                       |      |         |   |   |
|    | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  |   |   |
|    | 410011620<br>2806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  |   |   |
|    |                       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
| 16 | 08-03-<br>573-4       | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯУЭ-0642)                                                                                                         | buc  |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,3700  |   |   |
|    | 1011924               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  |   |   |
|    | 1011977               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  |   |   |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  |   |   |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                          | h-ut | 0,7100  |   |   |
| 17 | 08-03-<br>575-1       | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                         | buc  |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1200  |   |   |
|    | 1011977               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  |   |   |
| 18 | 08-01-<br>087-3       | Constructii metalice sub utilaj (металл)                                                                                                                                                                       | t    |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 62,2000 |   |   |
|    | 1011306               | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                                                                                | t    | 0,1800  |   |   |
|    | 1011924               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,2000  |   |   |
|    | 1011977               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                   | kg   | 27,0000 |   |   |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                  | h-ut | 1,7400  |   |   |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                          | h-ut | 15,1000 |   |   |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,7400  |   |   |
| 19 | pret                  | Металл                                                                                                                                                                                                         | kg   |         |   |   |
|    | 110108732<br>02121212 | Металл                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  |   |   |
| 20 | 08-02-<br>158-15      | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm <sup>2</sup> (концевая заделка для кабеля) | buc  |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3700  |   |   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---|
|    | 5009101             | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 |   |   |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0100  |   |   |
|    | 5009623             | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0024  |   |   |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg       | 0,1000  |   |   |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                | h-ut     | 0,0100  |   |   |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0100  |   |   |
| 21 | pret                | Концевая заделка для кабеля                                                                                                                                                                                  | buc      |         |   |   |
|    | 256687636<br>363654 | Концевая заделка для кабеля                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,0000  |   |   |
| 22 | 08-02-412-4         | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе)                      | 100 m    |         |   |   |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 11,2000 |   |   |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,0200  |   |   |
|    | 5009041             | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,3100  |   |   |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                             | buc      | 12,2000 |   |   |
|    | 5009140             | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0500  |   |   |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0200  |   |   |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg       | 0,3200  |   |   |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                | h-ut     | 0,0800  |   |   |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0800  |   |   |
| 23 | 08-02-412-10        | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (кабель в трубе последующий) | 100 m    |         |   |   |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 5,6100  |   |   |
|    | 1019852             | Vopsea                                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,0200  |   |   |
|    | 5009041             | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,3100  |   |   |
|    | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                             | buc      | 12,2000 |   |   |
|    | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0200  |   |   |
|    | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                  | kg       | 0,3200  |   |   |
|    | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                | h-ut     | 0,0800  |   |   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0800  |   |   |
| 24 | 08-02-141-2       | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее)                                               | 100 m   |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 13,7000 |   |   |
|    | 1019852           | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,2500  |   |   |
|    | 5009500           | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0410  |   |   |
|    | 5009623           | Banda "K226"                                                                                                                                      | 100 m   | 0,0096  |   |   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,5600  |   |   |
|    | 030408            | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                        | h-ut    | 3,2200  |   |   |
| 25 | 08-02-142-1       | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель для кабеля)                                                                         | 100 m   |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 6,6300  |   |   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 4,9900  |   |   |
| 26 | pret              | Песок                                                                                                                                             | m3      |         |   |   |
|    | 080214310125308   | Песок                                                                                                                                             | m3      | 1,0000  |   |   |
| 27 | 08-02-143-1       | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее)                                       | 100 m   |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 6,5100  |   |   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 4,2400  |   |   |
| 28 | pret              | Кирпич                                                                                                                                            | buc     |         |   |   |
|    | 08021431012530808 | Кирпич                                                                                                                                            | buc     | 1,0000  |   |   |
| 29 | pret              | Кабель АПвзБбШп сеч. 5х6мм2                                                                                                                       | m       |         |   |   |
|    | 211111111201535   | Кабель АПвзБбШп сеч. 5х6мм2                                                                                                                       | m       | 1,0000  |   |   |
| 30 | 08-02-407-2       | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная д=0мм ГОСТ3262-75*) | 100 m   |         |   |   |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 41,5000 |   |   |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg      | 1,0500  |   |   |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    | 1019103               | Dibluri de distantare                                                                                                     | 100 buc | 0,8200  |   |   |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                                    | kg      | 0,6800  |   |   |
|    | 5009030               | Flanse                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0200  |   |   |
|    | 5009031               | Scoabe                                                                                                                    | 10 buc  | 4,1000  |   |   |
|    | 5009081               | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                | buc     | 8,0000  |   |   |
|    | 5009140               | Fise de conexiune                                                                                                         | 100 buc | 0,0800  |   |   |
|    | 5009627               | Banda "ФУМ"                                                                                                               | kg      | 0,0320  |   |   |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,8000  |   |   |
|    | 030902                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                        | h-ut    | 26,8000 |   |   |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 6,4200  |   |   |
|    | 331451                | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut    | 8,4700  |   |   |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,8000  |   |   |
| 31 | pret                  | Труба стальная водогазопроводная д=40мм ГОСТ3262-75*                                                                      | m       |         |   |   |
|    | 081112111<br>11262752 | Труба стальная водогазопроводная д=40мм ГОСТ3262-75*                                                                      | m       | 1,0000  |   |   |
| 32 | 08-02-471-4           | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель вертикальный)                                    | 10 buc  |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 8,2900  |   |   |
|    | 1011786               | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                     | t       | 0,0020  |   |   |
|    | 1011924               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 0,7800  |   |   |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,1400  |   |   |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 2,5400  |   |   |
| 33 | 08-02-472-1           | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземлитель горизонтальный) | 100 m   |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 19,0000 |   |   |
|    | 1011924               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 0,6000  |   |   |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,1400  |   |   |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 3,1300  |   |   |
| 34 | 08-02-472-9           | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm                      | 100 m   |         |   |   |
|    | 1                     | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 21,3000 |   |   |
|    | 1011614               | Otel-carbon calitate normala, marca                                                                                       | t       | 0,0920  |   |   |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                             | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |                       | "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                           |        |        |   |   |
|    | 1011627               | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040 |   |   |
|    | 1011924               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9000 |   |   |
|    | 1019100               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000 |   |   |
|    | 1019109               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000 |   |   |
|    | 1019852               | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,4000 |   |   |
|    | 5009031               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000 |   |   |
|    | 021102                | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1900 |   |   |
|    | 040502                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600 |   |   |
|    | 400002                | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1900 |   |   |
| 35 | pret                  | Сталь круглая Ф20мм                                                                                           | m      |        |   |   |
|    | 123654987<br>212131   | Сталь круглая Ф20мм                                                                                           | m      | 1,0000 |   |   |
|    |                       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                              |        |        |   |   |
| 36 | pret                  | Ящик металлический ЯУЭ-0642                                                                                   | buc    |        |   |   |
|    | 111191132<br>41032    | Ящик металлический ЯУЭ-0642                                                                                   | buc    | 1,0000 |   |   |
| 37 | pret                  | Переключатель пакетный ППЗ-40                                                                                 | buc    |        |   |   |
|    | 179879879<br>87987    | Переключатель пакетный ППЗ-40                                                                                 | set    | 1,0000 |   |   |
| 38 | pret                  | Корпус пластиковый КМПн 2/7                                                                                   | buc    |        |   |   |
|    | 080734312<br>203001   | Корпус пластиковый КМПн 2/7                                                                                   | buc    | 1,0000 |   |   |
| 39 | pret                  | Выключатель автоматический ВА47-29/1/В3                                                                       | buc    |        |   |   |
|    | 776584321<br>060719   | Выключатель автоматический ВА47-29/1/В3                                                                       | buc    | 1,0000 |   |   |
| 40 | pret                  | Сумеречный выключатель с фотореле                                                                             | buc    |        |   |   |
|    | 198776432<br>14432150 | Сумеречный выключатель с фотореле                                                                             | buc    | 1,0000 |   |   |
| 41 | pret                  | Комплект шин 8/1                                                                                              | buc    |        |   |   |
|    | 111191013<br>241032   | Комплект шин 8/1                                                                                              | buc    | 1,0000 |   |   |

Intocmit

(Briliant M.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Constantinova P.)

(funcția, semnătura)