

Cojbuc Acoperis

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01**Ремонт**

Valoarea de deviz :

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis(Bloc de studii PL2)				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	412,5000		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	412,5000		
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,7000		
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,7000		
5	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite,	m2	412,5000		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	412,5000		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	412,5000		
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	35,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		chepenguri, opritori de zapada, gratare				
9	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	32,5000		
10	RpCR16A	Vopsirea streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta	m2	32,5000		
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	68,2000		
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,2000		
13	TRI1AA05 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,8000		
14	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	28,8000		
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Acoperis(Bloc de studii PL2) Inclusiv salariu				