

| 1                                         | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 30                                        | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                         | t   | 0,03   |
| 31                                        | CK21A  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv iesirea in cerdac din profile aluminiu cu termomost | m2  | 0,64   |
| <b>1.5. Executia acoperisului sarpant</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 32                                        | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 12,50  |
| 33                                        | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 7,43   |
| 34                                        | CE42A  | Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00   |
| 35                                        |        | Cerceveli (Fereastra de lucarna grila din lemn cu deschidere)                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,89   |
| 36                                        | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                 | m2  | 12,23  |
| 37                                        | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                    | m2  | 850,00 |
| 38                                        | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci                                                                                                                                                                     | m3  | 2,50   |
| 39                                        | CE30A  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 6,17 m3                                                                                                                                | m2  | 850,00 |
| 40                                        | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Umbrela (coama 25 m, dolie 80 m)                                                                                                                                                                | m2  | 850,00 |
| 41                                        | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Elemente parazapada                                                                                                                                                                                                                                | m   | 105,00 |