

## Lista cu cantitațiile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum      |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5          |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |                    |            |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Demontari</b>  |                    |            |
| 1      | IzA04A                      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma pereti, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane   | m2                 | 2 500,0000 |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie (usa)   | m2                 | 14,8600    |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie generala</b>  |                    |            |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2.1. Pereti</b>   |                    |            |
| 3      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 2 500,0000 |
| 4      | CN05B                       | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu VOPSEA SUPERLAVABILA LATEX, Categoria I, aplicate pe glet de ipsos existent, in doua straturi  | m2                 | 2 500,0000 |
| 5      | CK17E1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm, montat prin lipire<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2                 | 83,5900    |
| 6      | CK35B                       | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat   | buc                | 662,0000   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2.2. Timplarie</b>  |                    |            |
| 7      | CK03A                       | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usile din MDF  | m2                 | 14,8600    |
| 8      | CK18A                       | Montarea garnitura din lemn (MDF) -lat. 65 mm  | m                  | 76,0800    |
| 9      | CK18C                       | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu  | m                  | 79,5000    |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5       |
|----|-----------|--|----|---------|
| 10 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 15,9000 |
| 11 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,9000 |
| 12 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 15,9000 |
| 13 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor  | m2 | 15,9000 |
| 14 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 15,9000 |
| 15 | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual             | m2 | 15,9000 |
|    |           | <b>Capitolul 1.3. Lucrari diverse</b>  |    |         |
| 16 | TsH92B    | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre  | t  | 4,0000  |
| 17 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m  | t  | 4,0000  |
| 18 | TsI50C5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t  | 4,0000  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.