

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria sat. Carahasani, r-nul. Ștefan Vodă.**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, r-nul. Ștefan Vodă.**
- 3. Obiectul achizițiilor: Renovarea rețelei de iluminat public din s. Carahasani, r-nul. Ștefan Vodă.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. PT-227</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
6		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	8,00
7	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04

1	2	3	4	5
8		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>		
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 2P)	buc	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
12	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (BAYLAN 1F 220V)	buc	1,00
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMII 2-3 IP-54)	buc	1,00
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor de sarcina BH-32 40A 1P)	buc	1,00
15	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
16	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00
19		Bara N 8*12	buc	1,00

1	2	3	4	5
20		Bara PE 8*12	buc	1,00
21	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,317
22		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 317,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,76
24		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,00
25		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,50
26		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	166,50
27	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2	buc	2,00
28		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
29		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
30		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
32		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
33		Clema de ancora PA - 25	buc	83,00
34		Suport AL CA-1500	buc	83,00
35		Suport AL CS-1500	buc	101,00
36		Clema de suport RA25	buc	101,00
37		Banda de INOX F2007	m	716,00
38		Clame A200	buc	716,00
39		Clema de strapungere PC 25-70	buc	98,00
40		Clema de strapungere PC 4-70	buc	333,00

1	2	3	4	5
41		Clema PS-1-1	buc	42,00
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	333,00
43	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	111,00
44	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	111,00
45		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	111,00
46	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,15
47		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,00
48	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	4,50
49		Vergea din otel D20 mm	m	135,00
50	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,42
51		Vergea din otel D10 mm	m	42,00
52	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta CCFBD 25x25 10A)	buc	1,00
		<b>1.3. Utilaj</b>		
53		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
54		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,00
55		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
56		Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,00
57		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-54	buc	1,00
58		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,00
59		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,00
60		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un -	buc	1,00

1	2	3	4	5
		400V OIIC1-C (1P)		
61		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
62		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
63		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSOLON SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	7,00
64		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSOLON 13.1 W SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	104,00
65		Tub CCFBD 25x25	buc	1,00
66		Siguranta CCFBD 25x25 10A	buc	1,00
		<b>2. PT-228</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructie</b>		
67	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	14,00
68	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,00
69	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,00
70	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	14,00
71	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	14,00

1	2	3	4	5
72		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	14,00
73	RpEJ07B	Demontarea stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	2,00
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
74	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	2,00
75	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,439
76		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 439,00
77	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,54
78		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	154,00
79		Clema de ancora PA - 25	buc	67,00
80		Suport AL CA-1500	buc	67,00
81		Suport AL CS-1500	buc	81,00
82		Clema de suport RA25	buc	81,00
83		Banda de INOX F2007	m	622,00
84		Clame A200	buc	622,00
85		Clema de strapungere PC 25-70	buc	86,00
86		Clema de strapungere PC 4-70	buc	309,00
87		Clema PS-1-1	buc	40,00
88		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	309,00
89	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	103,00
90	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	103,00

1	2	3	4	5
91		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	103,00
92	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	4,00
93		Vergea din otel D20 mm	m	129,00
94	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,40
95		Vergea din otel D10 mm	m	40,00
		<b>2.3. Utilaj</b>		
96		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	2,00
97		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSOLON SQUARE GIANT 1050mA NW 740 56W Integrated lenses 230V	buc	8,00
98		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSOLON SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	3,00
99		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSOLON 13.1 W SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	92,00
		<b>3. PT-229</b>		
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>		
100	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,00
101	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,00
102	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur	buc	8,00

1	2	3	4	5
		picior		
103	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00
104	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
105		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,00
106		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	4,00
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>		
107	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
108	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,573
109		Conductor SIP 5 2x25 mm <sup>2</sup>	m	1 573,00
110	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,63
111		Cablu AVVG 3x4 mm <sup>2</sup>	m	63,00
112		Clema de ancora PA - 25	buc	26,00
113		Suport AL CA-1500	buc	26,00
114		Suport AL CS-1500	buc	32,00
115		Clema de suport RA25	buc	32,00
116		Banda de INOX F2007	m	249,00
117		Clame A200	buc	249,00
118		Clema de strapungere PC 25-70	buc	30,00
119		Clema de strapungere PC 4-70	buc	126,00



1	2	3	4	5
120		Clema PS-1-1	buc	16,00
121		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	126,00
122	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	42,00
123	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	42,00
124		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	42,00
125	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,90
126		Vergea din otel D20 mm	m	57,00
127	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,16
128		Vergea din otel D10 mm	m	16,00
		<b>3.3. Utilaj</b>		
129		Intrerupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,00
130		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSLO SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	16,00
131		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSLO SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	26,00
		<b>4. PT-230</b>		
		<b>4.1. Lucrari de constructie</b>		
132	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,00
133	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,00

1	2	3	4	5
134	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00
135	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,00
136	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00
137		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,00
		<b>4.2. Lucrari de montare</b>		
138	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,00
139	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,196
140		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 196,00
141	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,93
142		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	93,00
143		Clema de ancora PA - 25	buc	39,00
144		Suport AL CA-1500	buc	39,00
145		Suport AL CS-1500	buc	48,00
146		Clema de suport RA25	buc	48,00
147		Banda de INOX F2007	m	363,00
148		Clame A200	buc	363,00
149		Clema de strapungere PC 25-70	buc	42,00
150		Clema de strapungere PC 4-70	buc	186,00

1	2	3	4	5
151		Clema PS-1-1	buc	22,00
152		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	186,00
153	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	62,00
154	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	62,00
155		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	62,00
156	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,50
157		Vergea din otel D20 mm	m	75,00
158	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,22
159		Vergea din otel D10 mm	m	22,00
		<b>4.3. Utilaj</b>		
160		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
161		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSLO SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	33,00
162		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSLO SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	29,00
		<b>5. PT-231</b>		
		<b>5.1. Lucrari de constructie</b>		
163	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,00
164	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3	5,00

1	2	3	4	5
		provenind din teren mijlociu .		
165	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00
166	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,00
167	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
168		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	5,00
		<b>5.2. Lucrari de montare</b>		
169	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	1,00
170	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,398
171		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 398,00
172	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,61
173		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	61,00
174		Clema de ancora PA - 25	buc	31,00
175		Suport AL CA-1500	buc	31,00
176		Suport AL CS-1500	buc	38,00
177		Clema de suport RA25	buc	38,00
178		Banda de INOX F2007	m	272,00
179		Clame A200	buc	272,00
180		Clema de strapungere PC 25-70	buc	35,00

1	2	3	4	5
181		Clema de strapungere PC 4-70	buc	123,00
182		Clema PS-1-1	buc	17,00
183		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	123,00
184	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	41,00
185	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	41,00
186		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	41,00
187	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,00
188		Vergea din otel D20 mm	m	60,00
189	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,17
190		Vergea din otel D10 mm	m	17,00
		<b>5.3. Utilaj</b>		
191		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
192		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSLO SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	5,00
193		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSLO SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	36,00
		<b>6. PT-234</b>		
		<b>6.1. Lucrari de constructie</b>		
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	13,00
195	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	13,00

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
196	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	13,00
197	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	13,00
198	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,00
199		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	13,00
		<b>6.2. Lucrari de montare</b>		
200	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00
201	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,926
202		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 926,00
203	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,72
204		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	72,00
205		Clema de ancora PA - 25	buc	40,00
206		Suport AL CA-1500	buc	40,00
207		Suport AL CS-1500	buc	48,00
208		Clema de suport RA25	buc	48,00
209		Banda de INOX F2007	m	326,00
210		Clame A200	buc	326,00
211		Clema de strapungere PC 25-70	buc	50,00

1	2	3	4	5
212		Clema de strapungere PC 4-70	buc	144,00
213		Clema PS-1-1	buc	18,00
214		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	144,00
215	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	48,00
216	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	48,00
217		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	48,00
218	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,10
219		Vergea din otel D20 mm	m	63,00
220	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,18
221		Vergea din otel D10 mm	m	18,00
		<b>6.3. Utilaj</b>		
222		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
223		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSLO SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	37,00
224		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSLO 13.1 W SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	11,00
		<b>7. PT-317</b>		
		<b>7.1. Lucrari de constructie</b>		
225	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	20,00
226	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	20,00

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
227	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,00
228	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	20,00
229	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	20,00
230		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	18,00
231		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	2,00
		<b>7.2. Lucrari de montare</b>		
232	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
233	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,435
234		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 435,00
235	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,48
236		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	48,00
237		Clema de ancora PA - 25	buc	34,00
238		Suport AL CA-1500	buc	34,00
239		Suport AL CS-1500	buc	41,00
240		Clema de suport RA25	buc	41,00
241		Banda de INOX F2007	m	261,00




1	2	3	4	5
242		Clame A200	buc	261,00
243		Clema de strapungere PC 25-70	buc	56,00
244		Clema de strapungere PC 4-70	buc	96,00
245		Clema PS-1-1	buc	16,00
246		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	96,00
247	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	32,00
248	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	32,00
249		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	32,00
250	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,90
251		Vergea din otel D20 mm	m	57,00
252	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,16
253		Vergea din otel D10 mm	m	16,00
		<b>7.3. Utilaj</b>		
254		Intreupator automat VA 47-29 B13 1P	buc	1,00
255		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSLON SQUARE GIANT 1050mA NW 740 56W Integrated lenses 230V	buc	6,00
256		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSLON SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	10,00
257		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSLON 13.1 W SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	16,00
		<b>8. PT-532</b>		
		<b>8.1. Lucrari de constructie</b>		
258	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3	3,00

1	2	3	4	5
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
259	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
260	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,00
261	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,00
262	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,00
263		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	3,00
		<b>8.2. Lucrari de montare</b>		
264	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,567
265		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	567,00
266	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,24
267		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	24,00
268		Clema de ancora PA - 25	buc	16,00
269		Suport AL CA-1500	buc	16,00
270		Suport AL CS-1500	buc	19,00
271		Clema de suport RA25	buc	19,00

1	2	3	4	5
272		Banda de INOX F2007	m	122,00
273		Clame A200	buc	122,00
274		Clema de strapungere PC 25-70	buc	18,00
275		Clema de strapungere PC 4-70	buc	48,00
276		Clema PS-1-1	buc	7,00
277		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	48,00
278	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	16,00
279	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	16,00
280		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	16,00
281	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,70
282		Vergea din otel D20 mm	m	21,00
283	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,07
284		Vergea din otel D10 mm	m	7,00
		<b>8.3. Utilaj</b>		
285		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5295 16 OSOLON SQUARE GIANT 500mA NW 740 25.5W Integrated lenses 230V	buc	4,00
286		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5266 Integrated lenses 8 OSOLON 13.1 W SQUARE GIANT@500mA NW 740 230V	buc	12,00

Primarul s. Carahasani



CIOBANU Oleg

