

Caeit de sarcini pentru cererea ofertei de pret

Formular Nr.1A

WinCmeta

Перечень объемов работ № 13/2021

"Ремонт дороги щебёночным покрытием по ул.Колхозная с. Бешалма"

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожные работы				
		1.1. Устройство щебёночного покрытия по улицам				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,9000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4931		
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)***Песчанное основание под дорогу толщ.10 см с уплотнением	m3	79,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	29,2300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,3280		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	103,5690		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,0870		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8170		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7920		
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,0260		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	149,3100		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	11,8500		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,9000		
	1120206201036 1	Savura	m3	7,9000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3318		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,0382		
	2952240004105	Vibrocompactor 5-6 t	h-ut	8,8480		
	2952240004010 1	Vibroompactor 10 t	h-ut	21,4090		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,2706		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,8374		
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)*** K=3, до 18 см	100m2	7,9000		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	29,8620		
5	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	24,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8480		
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,2600		

[illegible]

Итого
Накладные расходы
Итого
Сметная прибыль
Итого

Всего по смете:
В т.ч. зарплата

УТВЕРЖДАЮ:

Инвестор	Офертант
(должность, подпись, фамилия, отчество)	(должность, подпись, фамилия, отчество)
 М.П.	 М.П.