



Aprobat:  
Primarul S. Sadaclia

*G. Zarf*  
Ion Galeru

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Sadaclia r-l Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Sadaclia r-l Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Reparatie curenta a strazilor din s. Sadaclia r-l Basarabeasca etapa 2

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Str. Scolii 300m*4m=1200m2</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	12,0000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,0000
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	40,0000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,6000
<b>2. Str. 31 august 400m*4m=1600m2</b>				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	16,0000

1	2	3	4	5
		<p>оборудование)            Коэффициент к трудозатратам=2,0000            Коэффициент к материалам=2,0000            Коэффициент к машинам=2,0000</p>		
6	DI134	<p>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)</p>	100m2	16,0000
7	DI54A	<p>Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)</p>	1 km	40,0000
8	DF54C	<p>Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)</p>	1 km	0,8000

Coordonat: Şef SCGCD



Sergiu Dzîc

