

**Alimentarea cu energie electrica
a sistemului de iluminat public,
din r-nul Orhei, s. Sirota, 915
N05-02/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	2,40
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	2,40
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,00
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,00
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПИ2/2	buc	1,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМПИ-1-3	buc	1,00
8	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,00
9	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B10A	buc	1,00
13	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,09
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
17	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5 2x25 mm2	1000 m	0,697
18	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	697,00

1	2	3	4	5
19	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	14,00
20	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	14,00
21	1681	Clema ES 1500	buc	14,00
22	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	54,00
23	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	4,00
24	162	Brida de legatura XC-180	buc	122,00
25	136	Banda F2007	m	64,00
26	137	Screpa A200	buc	64,00
27	110-15822	Capac КИ6-35	buc	10,00
28	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	18,00
29	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	18,00
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	18,00
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, KPCT (KP-4)	buc	18,00
32	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,06
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,27
34	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГНГ	100 m	0,105
35	Pretul firmei	Cablu АBBГНГ-3x25 mm2	m	1,50
36	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,00
37	Pretul firmei	Cablu АBBГНГ-3x4 mm2	m	27,00
38	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	3,60
39	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,06
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,12
		Capitolul 3. Utilaj		
41	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,00
42	Pretul firmei	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,00
43	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПИ2/2	buc	1,00
44	Pretul firmei	Dulap IP54 ИМПИ-1-3,76	buc	1,00
45	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
46	Pretul firmei	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
47	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00

1	2	3	4	5
48	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00
49	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
50	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
51	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМН-23210	buc	1,00
52	504201	Bara DIN L=1m	buc	1,00
53	504201	Sina N ШНН-8х12х6-КС-С	buc	1,00
54	504201	Sina PE ШНН-8х12х6-КС-Ж	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.