

**Obiect Elaborarea documentatiei de proiect
pentru instalarea sistemului de panouri
fotovoltaice pentru bloc. admin. cu nr. cad.
10100519.049.02, situat in mun. Chisinau, bd.
Stefan cel Mare si Sfint , 166**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de Constructii		
		1.1. Structura de sustinere a modulelor fotovoltaice		
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Confecții metalice exclus)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
3		Profil zinca 40*40	m	
	321-549.01	Profil zinca 40*40	m	1,0000
4		Profil zincat 43*80	m	
	235-58.0	Profil zincat 43*50	m	1,0000
5	1zD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000
6	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv(pentru ridicarea bordurei vibripresate)(Se exclud materiale ramane utilaj si manopera)	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere	h-ut	0,0400

1	2	3	4	5
		max.=5,5 m, moment max.=15 TFM		
7		Bordura vibropresata: balast pentru cadru metalic (dimensiuni:1000*200*100; masa:40kg)	buc	
	1254-3025.7	Bordura vibropresata	buc	1,0000
		1.2. Demolari		
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(copertina din metal si tigla metalica) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
9	RpED18E	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 35-95 mm ² pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000
10	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580