

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada "M.Sadoveanu"		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 250,0000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,5000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	40,0000
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	12,5000
5	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	12,5000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2 021,2500
7	DC05A k=0,8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm b=12cm k=0.8 (M350)	m2	1 250,0000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	204,0000
9	Pret de piata	Scindura pentru rosturi	m3	0,3750

Grupul de lucru:

1. Ciprian Constant, președinte
2. Denes Eleus, secretar
3. Fodor Tania, membru
4. Stancu Ion, membru
5. Ermiroachi Andreea, membru

