

Borderoul volumului de lucru

Drumul de acces

| Nr. de ord | Denumirea lucrarilor                                                  | Un de masura | Cantit.      | Nota           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1          | Excavarea solului fertil în rezervă pentru amenajare                  | m³           | 33,00        |                |
| 2          | Excavarea albiei drumului                                             | m²/m³        | 169,30/35,55 |                |
| 3          | Pregatirea manula a albiei sub imbracaminte                           | m²           | 169,30       |                |
| 4          | Asternerea patului de piatra fr 20:40 sparta cu grosimea 200 mm       | m²/m³        | 169,30/33,86 |                |
| 5          | Asternera patului de nisip cu grosimea de 100mm                       | m²/m³        | 169,30/16,93 |                |
| 6          | Asternera patului de nisip cu ciment 6:1 de 30mm                      | m²/m³        | 169,30/5,08  |                |
| 7          | Pavaj din plăci trotuar în jurul terenului sportiv 300x300mm δ = 80mm | m²           | 169,30       | Planșa 7       |
| 8          | Bordură rutieră GOST 6665-82                                          | m.l.         | 55,40        |                |
| 9          | Poartă cu portiță                                                     | buc.         | 1            | Planșa anexată |
|            |                                                                       |              |              |                |

Borderoul volumului de lucru

Trotuar

| Nr. de ord | Denumirea lucrarilor                                                | Un de masura | Cantit.     | Nota |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| 1          | Excavarea solului fertil în rezervă pentru amenajare                | m³           | 12,00       |      |
| 2          | Excavarea albiei trotuarului                                        | m²/m³        | 86,12/11,25 |      |
| 3          | Pregatirea manula a albiei sub imbracaminte                         | m²           | 86,12       |      |
| 4          | Asternera patului de nisip cu ciment 6:1 de 100mm                   | m²/m³        | 86,12/8,61  |      |
| 5          | Asternerea patului de piatră spartă fr. 20:40 cu grosimea de 100 mm | m²/m³        | 86,12/8,61  |      |
| 6          | Pavaj din plăci trotuar 300x300mm δ = 40mm                          | m²           | 86,12       |      |
| 7          | Bordură din beton GOST 6665-82 П-7                                  | m.l.         | 48,8        |      |
| 8          | Beton C 15                                                          | m³           | 1,95        |      |
|            |                                                                     |              |             |      |

Borderou volumelor la amenajare

| Nr. de ord | Denumirea lucrarilor         | Un de măsura | Cantit. | Nota |
|------------|------------------------------|--------------|---------|------|
| 1          | Sămănarea gazonului cu iarbă | m²           | 33,00   |      |
| 2          | Sămănarea taluzului cu iarbă | m²           | 116,74  |      |
| 3          | Amlasarea bancă de livadă    | buc.         | 4       |      |
| 4          | Amlasarea urnelor            | buc.         | 8       |      |
|            |                              |              |         |      |

|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |
|-------------------------------|------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--|
| Beneficiar: Primaria or.Codru |            |  |  |  |  | Proiectarea stadionului de baschet<br>din str.Schinoasa Deal, nr.7 or.Codru<br>pe terenul cu nr.cadastral 0131131086 (Lot 1) | 2020                                                              | 928 - 1 - PG |     |  |
|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |
|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              | Faza                                                              | Foaia        | Foi |  |
| Manager                       | Florea A.  |  |  |  |  |                                                                                                                              | PE                                                                | 11           |     |  |
| Arh Sef                       | Cazacu T.  |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |
| Arhitect                      | Mirzenco G |  |  |  |  | Borderoul volumului de lucru<br>Drum, trotuar, amenajare                                                                     | Firma "CAZACU" SRL<br>Atelier de arhitectura si<br>creatie "Faur" |              |     |  |
|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |
|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |
|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |
|                               |            |  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                   |              |     |  |