

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a birourilor 34, 39, 40, 41 a
Directiei Administrative, Primaria mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pardosea		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,0000
2	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	105,0000
3	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticingul	m2	3,0000
4	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	108,0000
5	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	85,0000
		1.2. Pereti		
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (bir.41)	m2	23,3000
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (bir.39)	m2	26,2000
8	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - Demontaj (Kmanop=0.8)	m	12,8000
9	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn -Demontari (Kmanop=0.8)	m2	65,4000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	340,2400
11	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton,	m2	350,6400

1	2	3	4	5
		grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor		
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - Ascunderea tevilor	m2	4,0000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	354,6400
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	354,6400
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Pereti, coloane, glafuri	m2	354,6400
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	354,6400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	354,6400
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete	m2	354,6400
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,0000
20	CK17C1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire (panouri laminate de 20cm=h, 40m=lungime, culoare maro inchis sau negru)	m2	10,0000
21	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	6,7200
		1.3. Tavan		
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2	30,0000

1	2	3	4	5
		suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Captusirea la tavan in jurul corpurilor de iluminat	m2	3,0000
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	105,0000
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (la decor)	m2	21,0000
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (intre rosturi)	m2	2,0000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	126,0000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	126,0000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavan,	m2	126,0000
30	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	84,0000
31	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice (la decor)	m	46,0000
		1.4. Ferestre		
32	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,4000
33	RpCM05C1	Ceruirea si lustruirea placajelor noi sau vechi frecate manual din granit turnat pe loc, placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., glafuri	m2	3,0000
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2	3,3600

1	2	3	4	5
		decapant - Ferestrele		
35	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	6,0000
36	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 40 cm latime	m	33,6000
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	33,6000
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,5000
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,5000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,5000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,5000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Perete	m2	13,5000
		1.5. Usi		
43	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,4000
44	RpCK10A	Raschetarea usilor de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul (toate suprafetele)	m2	31,2000
45	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	6,0000
46	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua	m2	31,2000

1	2	3	4	5
		straturi		
		1.6. Alte lucrari		
47	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m - Material decapat	t	5,0000
48	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,0000
49	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	5,0000
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Demontare si montare		
50	RpEB13B	Demontarea si montarea cu pastrarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	85,0000
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	22,0000
52	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	15,0000
53	RpEE15A k=0.8	Demontarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A-	buc	4,0000
54	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	160,0000
55		Cablu PVS 2*1.5 mmp	m	85,0000
56	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	22,0000
57	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		ulei si abajur, cu mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)		
58	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare (1buc) sau bipolare (3buc) de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,0000
2.2. Lucrari de constructie				
60	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	160,0000
61	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	160,0000

Elaborat: *[Signature]*
Apostol: *[Signature]*

