

**Renovarea rețelelor electrice
interioare si exterioare Consiliul
Raional Causeni str.Mihai
Eminescu31, Causeni 430**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1 Etapa I
(109/2025-EEF/IEI/AEE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Panou de distributie TPD-4 in componenta		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Panou de distributie TDI-4 in componenta		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,000
		Capitolul 1.3. Panou de distributie TDV-4 in componenta		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	3,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	19,000
		Capitolul 1.4. Panou de distributie TDP-4 in componenta		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32/2/C16/30mA	buc	16,000
		Capitolul 1.5. Corpuri de iluminat		
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40 (de creat resursa)	100 buc	0,040
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED 36W IP31 (de creat resursa)	100 buc	0,600
		Capitolul 1.6. Articole de cablu		

1	2	3	4	5
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)	100 m	4,500
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	7,500
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	7,500
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,500
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,000
15	Pret de piata	Cablu UTP cat5	m	1 000,000
16	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,000
17	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 700,000
18	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	1 500,000
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,000
20		Шина ИЩНИ-8x12-24-У2-Ж	buc	8,000
		Capitolul 1.7. Prize si intrerupatoare		
21	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,000
22	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	21,000
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10 A, IP20;	buc	2,000
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	1,550
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,020
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	18,000
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	200,000
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,000
		Capitolul 2. Utilaj		
29		Automat BA47-29/3/C/32	buc	2,000

1	2	3	4	5
30		Automat BA47-29/3/C/6	buc	1,000
31	pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	21,000
32	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/10	buc	3,000
33	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/16	buc	19,000
34	pret de piata	Automat АДТ-32/2/С16/30	buc	16,000
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000

Proiectant



[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare si exterioare Consiliul
Raional Causeni str.Mihai
Eminescu31, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2 Etap II (109/2025-
EEF/IEI/AEE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Panou de distributie TPD-3 in componenta		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Panou de distributie TDI-3 in componenta		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,000
		Capitolul 1.3. Panou de distributie TDV-3 in componenta		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	3,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	22,000
		Capitolul 1.4. Panou de distributie TDP-3 in componenta		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32/2/C16/30mA	buc	16,000
		Capitolul 1.5. Corpuri de iluminat		
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40 (de creat resursa)	100 buc	0,040
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED 36W IP31 (de creat resursa)	100 buc	0,600
		Capitolul 1.6. Articole de cablu		

1	2	3	4	5
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)	100 m	4,500
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	7,500
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	7,500
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,500
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,000
15	Pret de piata	Cablu UTP cat5	m	1 000,000
16	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,000
17	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 700,000
18	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	1 500,000
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,000
20		Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж	buc	8,000
		Capitolul 1.7. Prize si intrerupatoare		
21	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,000
22	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	17,000
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10 A, IP20;	buc	2,000
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	1,480
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,020
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	28,000
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	199,000
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,000
		Capitolul 2. Utilaj		
29		Automat BA47-29/3/C/32	buc	2,000

1	2	3	4	5
30		Automat BA47-29/3/C/6	buc	1,000
31	pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	21,000
32	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/10	buc	3,000
33	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/16	buc	22,000
34	pret de piata	Automat ABДТ-32/2/C16/30	buc	16,000
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000

Proiectant



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare si exterioare Consiliul
Raional Causeni str.Mihai
Eminescu31, Causeni 430**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3 Etapa III (109/2025-
EEF/IEI/AEE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Panou de distributie TPD-2 in componenta		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Panou de distributie TDI-2 in componenta		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,000
		Capitolul 1.3. Panou de distributie TDV-2 in componenta		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	1,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	21,000
		Capitolul 1.4. Panou de distributie TDP-2 in componenta		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32/2/C16/30mA	buc	16,000
		Capitolul 1.5. Corpuri de iluminat		
8	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40 (de creat resursa)	100 buc	0,040
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДБО 6566 LED 36W IP31 (de creat resursa)	100 buc	0,600
		Capitolul 1.6. Articole de cablu		

1	2	3	4	5
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)	100 m	4,500
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	7,500
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	7,500
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	19,500
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,000
15	Pret de piata	Cablu UTP cat5	m	1 000,000
16	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	7,000
17	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 700,000
18	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	1 500,000
19		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,000
20		Шина ЦНИ-8x12-24-У2-Ж	buc	8,000
		Capitolul 1.7. Prize si intrerupatoare		
21	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,000
22	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	18,000
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10 A, IP20;	buc	2,000
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	1,360
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,020
26	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	28,000
27		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	182,000
28		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,000
		Capitolul 2. Utilaj		
29		Automat BA47-29/3/C/32	buc	2,000

1	2	3	4	5
30		Automat BA47-29/3/C/6	buc	1,000
31	pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	21,000
32	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/10	buc	1,000
33	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/16	buc	21,000
34	pret de piata	Automat ABДТ-32/2/C16/30	buc	16,000
35		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare si exterioare Consiliul
Raional Causeni str.Mihai
Eminescu31, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări Etapa IV № 2-1-4 (109/2025-EEF/IEI/AEE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Panou de distributie TPD-1 in componenta		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	2,000
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Panou de distributie TDI-1 in componenta		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	21,000
		Capitolul 1.3. Panou de distributie TDV-1 in componenta		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/10	buc	1,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	21,000
		Capitolul 1.4. Panou de distributie TDP-1 in componenta		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32/2/С16/30mA	buc	16,000
		Capitolul 1.5. Corpuri de iluminat		
9	08-03-594-10	Corp de iluminat ДПО 4004 LED, 18W IP40 (de creat resursa)	100 buc	0,050
10	08-03-594-10	Corp de iluminat ДВО 6566 LED 36W IP31 (de creat resursa)	100 buc	0,520

1	2	3	4	5
11	08-03-594-10	Corp de iluminat HIII-1301 1x 40W (de creat resursa)	100 buc	0,040
		Capitolul 1.6. Articole de cablu		
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata din pvc)	100 m	4,500
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	7,500
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	7,500
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,500
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,000
17	Pret de piata	Cablu UTP cat5	m	1 000,000
18	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	7,000
19	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1 700,000
20	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1 500,000
21		Шина 3L+PEN4x11	buc	4,000
22		Шина ЩНИ-8x12-24-У2-Ж	buc	8,000
		Capitolul 1.7. Prize si intrerupatoare		
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ	buc	2,000
24	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ	buc	18,000
25	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor de trecere cu doua clapete 10 A, IP20;	buc	4,000
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	1,360
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,020
28	RpEE03B	Montarea prizelor pentru internet RJ45	buc	24,000
29		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	184,000

1	2	3	4	5
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001 92x92x45	buc	50,000
		Capitolul 2. Utilaj		
31		Automat BA47-29/3/C/32	buc	2,000
32		Automat BA47-29/3/C/6	buc	1,000
33	pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	22,000
34	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/10	buc	1,000
35	pret de piata	Automat BA47-29/1/C/16	buc	21,000
36	pret de piata	Automat AB/DT-32/2/C16/30	buc	16,000
37		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000

Proiectant



[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare si exterioare Consiliul
Raional Causeni str.Mihai
Eminescu31, Causeni 430**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5 Etapa V (109/2025-EEF/IEI/AEE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Panou de distributie TPD in componenta		
1	08-03-573-4	TPD Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm,ЩПР-2-3 УХЛЗ (IP31)	buc	1,000
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32И-31В71250 In=250	buc	1,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/32	buc	1,000
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25	buc	1,000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/40	buc	5,000
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/6	buc	1,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Indicator de tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000
		Capitolul 1.2. Panou de distributie TDI in componenta		
8	08-03-573-4	TDI Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm,ЩРН-243-1 36 (IP31)	buc	1,000
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	7,000
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32/2/С16/30mA	buc	2,000
		Capitolul 1.3. Corpuri de iluminat		
12	08-03-594-10	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54 (de creat	100 buc	0,360

1	2	3	4	5
		resursa)		
		Capitolul 1.4. Articole de cablu		
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	2,000
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	0,200
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm (de creat resursa teava flexibila gofrata metalica cu izolatie pvc)	100 m	0,100
16	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m- Jgheab metalic perforat 50x250x3000mm cu capac (de creat resursa)	100 m	0,150
17	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm ²	100 m	1,500
18	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,050
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,800
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,350
21	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 5x25mm ²	m	150,000
22	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	5,000
23	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	20,000
24	Pret de piata	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	350,000
25	Pret de piata	Cablu ABBΓ 5x16mm ²	m	40,000
26	Pret de piata	Cablu PV-3 1x6mm ²	m	60,000
27	Pret de piata	Cablu PV-3 1x10mm ²	m	10,000
		Capitolul 1.5. Prize si intrerupatoare		
28	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor monopolar de 10 A, IP54;	buc	4,000
29	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,020
30		Cutie pentru priza si intrerupator KM41001	buc	30,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Utilaj		
31	pret de piata	Panou de distributie ЩПР-2-3 УХЛ3 (IP31)	buc	1,000
32	pret de piata	Panou de distributie ЩРН-243-1 36 (IP31)	buc	1,000
33		Automat BP32И-31В71250 In=250	buc	1,000
34		Automat BH32-3P 63A	buc	1,000
35		Automat BA47-29/3/C/32	buc	1,000
36		Automat BA47-29/3/C/6	buc	1,000
37	pret de piata	Automat BA47-29/1/B/10	buc	7,000
38	pret de piata	Automat ABДТ-32/2/C16/30	buc	2,000
39		Indicator tensiune Glaz V3 90x65mm	buc	1,000
40	pret de piata	Automat BA47-29/3/C/25	buc	1,000
41	pret de piata	Automat BA47-29/3/C/40	buc	5,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea rețelelor electrice
interioare si exterioare Consiliul
Raional Causeni str.Mihai
Eminescu31, Causeni 430**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1 (109/2025-EEF/IEI/AEE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umiditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3	0,250
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,000
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	14,250
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040
7	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv	buc	3,000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	10,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Decapareai, imbracamintea din asfalt -2.5m.p.	100 m3	0,020
10	DB18A	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald,	m2	2,500

1	2	3	4	5
		in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala		
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,600
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,300
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,300
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,300
16		Caramida	buc	350,000
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6Шп-1 4x150mm2	m	60,000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300
19	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,100
20	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,300
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM-3F	buc	1,000
22	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 KHTn-4x(95*150mm2 (de creat resursa)	buc	4,000
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat BP32-37 400A	buc	1,000
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, VA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,000
26	08-01-006-1	Transformator de curent, tensiune, kV: 35	set	3,000
27	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150
28	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,200

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
29		Dulap BZUM-TF-400	buc	1,000
30		Transformator de curent ТТН-А 100/5А 5ВА 0.5	buc	3,000
31		Automat BP32-37 400А	buc	1,000
32		Contor ZMG 410CR 5(10)A U=57-415V/ In=1-5A	buc	1,000
33		Intreruptor parghieVA88-33/M6E-250H Ir=180A/Isd=5*Ir=900A	buc	1,000
34		Siguranta fuzibile If=400A	buc	3,000

Proiectant



[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.