

**Termoizolarea fatadelor
gradinitei de copii din satul
Panasesti, r-l Straseni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №2-1-1

Deviz-oferta №2-1-1

Lucrari in constructii - Termoizolarea fatadei

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Bloc A				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	18,20		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки откосов)	m2	22,77		
3	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	33,45		
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	37,00		
5	RpCI20 B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm (Corectii: se exclud - Tabla zincata) (Установка в/ труб (демонтированных, с креплением)	m	37,00		
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	18,20		
7	CF15A	Tencuieli exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	18,20		
8	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2	18,20		
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	178,80		

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3(Наружная теплоизоляция стен зданий минераловатными плитами толщиной 50мм)				
10	CK26D, Adopt	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Corectii: Se exclud - pervazuri, se includ cornier din aluminiu 3m) (Уголок для окон или дверей из алюминия -172.0-114.0(учтено в расценке IZF55C)=58,0m,)	m	58,00		
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий противопожарными минераловатными плитами. толщиной 50мм)	m2	22,50		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Grunduirea peretilor)	m2	178,80		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor (Grunduirea glafurilor)	m2	22,77		
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - pereti)	m2	178,00		
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - glafuri)	m2	22,77		
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	178,80		
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК")	m2	22,77		
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 250мм)	m	33,45		
19	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи из досок 100x25мм)	m2	2,80		
20	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком)	m2	2,80		
21	CE31A	Captusirea din schindura 100x25mm (Обшивка из досок 100x25мм)	m2	6,40		
22	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком)	m2	6,40		
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Carcas din schindura 100x25mm - copertina)	m2	8,40		

1	2	3	4	5	6	7
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,25		
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,25		
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Copertina din tigla la ferestre)	m2	8,40		
Capitolul 1.2. Bloc A 1						
27	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	28,70		
28	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурк откосов)	m2	21,68		
29	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	37,00		
30	RpCI20 B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm (Corectii: se exclud - Tabla zincata, platforma telescopica) (Установка в/труб (демонтированных, с креплением)	m	37,00		
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция стен зданий минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	302,00		
32	CK26D, Adopt	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Corectii: Se exclud - pervazuri, se includ cornier din aluminiu 3m) (Уголок для окон или дверей из алюминия -173.0-110.0(учтено в расценке IZF55C)=63,0m,)	m	63,00		
33	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий противопожарными минераловатными плитами. толщиной 50мм)	m2	21,68		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Grunduirea peretilor)	m2	302,00		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor (Grunduirea glafurilor)	m2	21,68		
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la	m2	302,00		

1	2	3	4	5	6	7
		fatade (Grunduirea - "Gleta" - pereti)				
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - glafuri)	m2	21,68		
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	302,00		
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК")	m2	21,68		
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 250мм)	m	28,70		
41	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2	4,10		
42	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи из досок 100x25мм)	m2	2,60		
43	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	2,60		
44	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Снятие ржавчины с м/к лестницы)	t	0,30		
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской м/к лестницы)	t	0,30		
46	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Schele p/u , Bloc A1)	m2	292,50		
		Capitolul 1.3. Bloc A 2				
47	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	16,20		
48	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурк откосов)	m2	13,81		
49	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	28,90		

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	16,00		
51	RpCI20 B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm (Corectii: se exclud - Tabla zincata) (Установка в/ труб (демонтированных, с креплением)	m	16,00		
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	16,20		
53	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	16,20		
54	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2	16,20		
55	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3(Наружная теплоизоляция стен зданий минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	117,50		
56	CK26D, Adopt	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Corectii: Se exclud - pervazuri, se includ cornier din aluminiu 3m) (Уголок для окон или дверей из алюминия -113.0-70.0(учтено в расценке IZF55C)=43,0m.)	m	43,00		
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 135kg/m3(Наружная теплоизоляция откосов зданий противопожарными минераловатными плитами. толщиной 50мм)	m2	13,81		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Grunduirea peretilor)	m2	117,50		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor (Grunduirea glafurilor)	m2	13,81		
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - pereti)	m2	117,50		
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	13,81		

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - glafuri)				
62	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	117,50		
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК")	m2	13,81		
64	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 250мм)	m	28,90		
65	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи из досок 100x25мм)	m2	2,20		
66	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	2,20		
67	CE31A	Captusirea din schindura 100x25mm (Обшивка из досок 100x25мм)	m2	7,60		
68	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	7,60		
		Capitolul 1.4. Bloc A 3				
69	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	22,90		
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурк откосов)	m2	22,04		
71	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	33,00		
72	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	37,00		
73	RpCI20 B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm (Corectii: se exclud - Tabla zincata, platforma teleascopica) (Установка в/труб (демонтированных, с креплением)	m	37,00		
74	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	22,90		
75	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	22,90		

1	2	3	4	5	6	7
76	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2	22,90		
77	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция стен зданий минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	309,30		
78	CK26D, Adopt	Pevazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Corectii: Se exclud - pevazuri, se includ cornier din aluminiu 3m) (Уголок для окон или дверей из алюминия -163.0-111.0(учтено в расценке IZF55C)=52,0m,)	m	52,00		
79	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий противопожарными минераловатными плитами. толщиной 50мм)	m2	22,04		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Grunduirea peretilor)	m2	309,30		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor (Grunduirea glafurilor)	m2	22,04		
82	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - pereti)	m2	309,30		
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - glafuri)	m2	22,04		
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	309,30		
85	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК")	m2	22,04		
86	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 250мм)	m	33,00		
87	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи из досок 100x25мм)	m2	5,20		
88	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	5,20		

1	2	3	4	5	6	7
89	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Снятие ржавчины с м/к лестницы)	t	0,30		
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской м/к лестницы)	t	0,30		
91	RpCH31 A Adopt	(Numai lucru,h/ut,materiale de prindere) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Montarea si demontarea schelei, Bloc A3)	m2	375,70		
92		Nod E Fatada in axele E-A, 6-2		0,00		
93	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Carcas din schindura 100x25mm-copertina)	m2	7,60		
94	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,23		
95	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,23		
96	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Copertina la ferestre din tigla)	m2	7,60		
97		Nod E Fatada in axele A-E, 2-6		0,00		
98	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Carcas din schindura 100x25mm- copertina)	m2	9,60		
99	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,29		
100	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,29		
101	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из черепицы)	m2	9,60		
		Capitolul 1.5. Bloc A 4				
102	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка	m2	8,80		

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки стен)				
103	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурк откосов)	m2	21,44		
104	RpCI42 A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)	m	38,50		
105	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	29,60		
106	RpCI20 B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm (Corectii: se exclud - Tabla zincata,platforma telescopica) (Установка в/ труб (демонтированных, с креплением)	m	29,60		
107	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	8,80		
108	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	8,80		
109	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка цоколя плиткой для наружных работ)	m2	8,80		
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция стен зданий минераловатными плитами толщиной 50мм)	m2	255,40		
111	CK26D, Adopt	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Corectii: Se exclud - pervazuri, se includ cornier din aluminiu 3m) (Уголок для окон или дверей из алюминия -113.0-108,0 (учтено в расценке IZF55C=5,0m,)	m	5,00		
112	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 (Наружная теплоизоляция откосов зданий минераловатными плитами. толщиной 50мм)	m2	21,44		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Grunduirea peretilor)	m2	255,40		

1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor (Grunduirea glaffurilor)	m2	21,44		
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - pereti)	m2	255,40		
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade (Grunduirea - "Gleta" - glafuri)	m2	21,44		
117	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	255,40		
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК")	m2	21,44		
119	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 250мм)	m	38,50		
120	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи из досок 100x25мм)	m2	7,40		
121	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	7,40		
122	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Снятие ржавчины с м/к лестницы)	t	0,30		
123	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской м/к лестницы)	t	0,30		
124	CE31A	Captusirea din schindura 100x25mm (Обшивка из досок 100x25мм)	m2	5,20		
125	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком)	m2	5,20		
126	RpCH31 A Adopt	(Numai lucru,h/ut,materiale de prindere) Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Montarea si demontarea schelei, Bloc A4)	m2	316,90		
127		Nod E Fatada in axele I-E, 1-3		0,00		
128	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Carcas din schindura 100x25mm - copertina)	m2	8,40		
129	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций)				
130	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,25		
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Copertina din tigla)	m2	8,40		
132		Nod E Fatada in axele E-I, 3-1		0,00		
133	CE30A	Astereala le invelitori sau dojiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Carcas din schindura 100x25mm-copertina)	m2	4,20		
134	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций)	m3	0,13		
135	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	0,13		
136	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Copertina din tigla)	m2	4,20		
		Capitolul 1.6. Alte lucrari				
137	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мусора в а/с)	100 m3	0,08		
138	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	13,85		
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea desurilor in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08		