

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1B
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. **Apeduct** (*lucrari nefinalizate*)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)		
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60
	2722103306050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal ст. водогазопр. оцинк. Ду50x3,5	m	4,1208
	2721204117050	Cot din fonta maleabila A1, zincat dn50	buc	0,612
	2721204115050	Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn50	buc	0,7752
	2721204120050	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn50	buc	0,0816
	272120412350	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata Dn50	buc	0,3264
	2721204114050	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn50	buc	0,1632
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,56
	2875274409050	Flansa din otel pentru sudura приварной Ду50мм	buc	4,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,60
Total Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
		2. Hidranti pentru tot edificiul		

3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,00
	29131373225	Вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	8,00
	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	8,00
	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	16,00
	281123733670	Ствол пожарный PC-70	buc	8,00
	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	160,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	8,00
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,00
	2913137324065	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15ч8п2 Ду65	buc	3,00
	251373660770	Головка соединительная цапковая Ду70	buc	3,00
	251373660771	Головка соединительная рукавная Ду70	buc	6,00
	281123733670	Ствол пожарный PC-70	buc	3,00
	252214733166	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду66	m	30,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	3,00
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,00
	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	3,00
	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	3,00
	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	6,00
	281123733650	Ствол пожарный PC-50	buc	3,00
	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	30,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	3,00
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	96,00
	2913137324050	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" вентиль запорный 15кч11р Ду50	buc	24,00
	251373660750	Головка соединительная цапковая Ду50	buc	24,00
	251373660751	Головка соединительная рукавная Ду50	buc	48,00
	281123733650	Ствол пожарный PC-50	buc	24,00

	252214733151	Furtun pt. hidrant de incendiu рукав пожарный Ду51	m	480,00
	10384001	Рычаг для открывания вентиля	buc	24,00
Total Hidranti pentru tot edificiul				

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu