

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Edinet**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de întreținerea și reparații curente a drumurilor locale L-18, L-23, L-39, L-40, L-41, L-41.1, L-41.2, L-42, L-43, L-44, L-45.1, L-46, L-47, L-48, L-49, L-49.1, L-52, L-52.1, L-53, L-55, L-56.1, L-58, L-60**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L18 Halahora de Sus-Tirnova km.15+200 - 17+310		
		1.1. Lucrari de intretinere		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.15+200 - 15+941(L=741m.l.dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 2964m2),	100m2	29,6400
2	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.15+741 - 15+941(L=200m.l. strnga , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2	2,0000
3	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km16+570,	m2	9,6000
		1.2. Reparatii curente		
4	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.15+941 - 17+310, selectiv). Stot.= 15,0 m.p.	m2	15,0000
		2. L-23 M5-Tabani-Trinca, km.6+530 - 11+230		
		2.1. Lucrari de intretinere		
5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) km.6+530 - 11+230(L=4700,0m. (3m. x2parti) = 28200m2)	100m2	282,0000
6	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.8+485, km.11+220.	m2	19,2000
		2.2. Reparatii curente		
7	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 4+765, selectiv). Stot.= 28,0	m2	21,0000

1	2	3	4	5
		m.p.		
8	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	195,0000
9	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0500
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,0000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32mm.(sub corpul podetului, la albii h=10cm.) (Слой основания из бута)	m3	0,6000
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (sub corpul podetului si la albii)(Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,2000
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 0,6 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,4800
14	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	6,0000
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	4,0000
16	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,0250
17	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..)	m3	0,4500
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	2,5000

1	2	3	4	5
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)		
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	2,5000
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	3,0000
		3. L-39 Drum de acces spre satul Vancicauti,, km.0+000 - 2+300 3.1. Lucrari de intretinere		
21	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+300(L=2300m.l..dreapta, b=1m., strnga , l=3m. Stot.= 4600m2),	100m2	46,0000
22	TsH70A	Inlaturarea lastarilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie (Удаление поросли секатором у деревьев и кустарников: тополь, ива)	buc	30,0000
		4. L40 Drum de acces spre satul Ringaci, km.0+000 - 3+400 4.1. Lucrari de intretinere		
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.1+555 - 2+534(L=979m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 5874m2),	100m2	58,7400
		5. L41 Hincauti-Birladeni, km.0+000 - 3+630 5.1. Lucrari de intretinere		
24	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+630(L=3630m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 29040m2),	100m2	290,4000
25	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	7,0000
26	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,1500
27	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	1,5000
		5.2. Reparatii curente		
28	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с	m2	5,0000

1	2	3	4	5
		деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+630, selectiv). Stot.= 5,0 m.p.		
		6. L41.1 Drum de acces spre satul Poiana, km.0+000 - 3+000 6.1. Lucrari de intretinere		
29	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000(L=3000m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 18000m2),	100m2	180,0000
30	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.2+767.	m2	9,6000
		6.2. Reparatii curente		
31	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+000, selectiv). Stot.= 5,0 m.p.	m2	5,0000
		7. L41.2 Drum de acces spre satul Clisautii, km.0+000 - 1+200 7.1. Lucrari de intretinere		
32	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - ,666(L=666,0m. (3m. x2parti) = 3966m2)	100m2	39,9600
33	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	5,0000
34	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,2500
35	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000
		8. L42 Drum de acces spre satul Hlinaia Mica, km.0+000 - 2+273 8.1. Lucrari de intretinere		
36	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+273(L=2730m.l.dreapta, b=4m., strnga , b=3m. Stot.= 13650m2),	100m2	136,5000
37	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.1+923-2+273, 350m2, stinga 1m.l.).	100m2	3,5000
38	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	3,5000
39	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,5000
40	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на	h-ut	3,0000

1	2	3	4	5
		пневматическом ходу 65 СР, с прицепом 3 т)		
		9. L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+300		
		9.1. Lucrari de intretinere		
41	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+000(L=1000m.l..dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 4000m2),	100m2	40,0000
42	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+057.	m2	9,6000
		9.2. Reparatii curente		
43	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 1+300, selectiv). Stot.= 5,0 m.p.	m2	28,0000
		10. L44 Drum de acces spre satul Hlinaia, km.0+000 - 2+100		
		10.1. Lucrari de intretinere		
44	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+000(L=1000m.l..dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 4000m2),	100m2	40,0000
45	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+689.	m2	9,6000
		10.2. Reparatii curente		
46	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 2+100, selectiv). Stot.= 6,0 m.p.	m2	28,0000
		11. L-45.1.Drum de acces spre satul Gordinestii Noi, km.0+000 - 0+800		
		11.1. Lucrari de intretinere		
47	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 0+370(L.=370m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. S= 2220m2,	100m2	22,2000
		12. L46 Tirnova - G15, km.0+000 - 3+990		
		12.1. Lucrari de intretinere		
48	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+380 - 3+576(L=3194m.dreapta, b=4m. = 12776m2), km.0+660 - 3+576(L=2916m.stonga, b=4m. = 11664m2), Tot.=24440m2.	100m2	244,4000

1	2	3	4	5
49	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+265,	m2	9,6000
		12.2. Reparatii curente		
50	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+990, selectiv). Stot.= 15,0 m.p.	m2	15,0000
51	DI158C	Frezarea si plombarea deformatiilor la imbracamintea degradata de la marginea partii carosabile din beton asfaltic, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)km.0+000 - 3+990, selectiv). L tot.=56 m.l. Stot.= 22,4 m.p.	m2	22,4000
52	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder, km. 2+000 - 3+500 (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	3,0000
		13. L-47 Corjeuti-Fetesti, km.4+500 - 8+300 13.1. Lucrari de intretinere		
53	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.4+500 - 5+717(L=1217m.l..dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 4868m2),	100m2	48,6800
54	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	25,0000
55	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,2500
56	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini).	100m2	0,6300
57	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+647, 7+100, 7+600, 7+747.	m2	38,4000
		13.2. Reparatii curente		
58	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав	100 m	250,0000

1	2	3	4	5
		автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.5+467 - 5+717, dreapta)		
59	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	2 842,0000
		14. L-48 G15-Burlanesti-Viisoara, km.0+000 - 7+162 14.1. Lucrari de intretinere		
60	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 4,765(selectiv)(L=4765,0m. (3m. x2parti) = 28590m2)	100m2	285,9000
61	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+300-3+300, 2mx2parti, 4000m2,).	100m2	40,0000
62	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	40,0000
63	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,0000
64	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	24,0000
65	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+014, km.5+515.	m2	19,2000
		14.2. Reparatii curente		
66	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 4+765, selectiv). Stot.= 28,0 m.p.	m2	28,0000
		15. L49 G3-Burlanestii, km.2+345 - 6+000 15.1. Lucrari de intretinere		
67	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.2+345 - 5+120(L=2775m. (3m. x2parti) = 16650m2)	100m2	166,5000
68	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	10,0000
69	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,3500
70	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000
		15.2. Reparatii curente		
71	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.2+345 - 6+000, selectiv). Stot.= 20,0 m.p.		
		16. L49.1 Drum de acces spre satul Buzdugeni, km.0+000 - 1+070 16.1. Lucrari de intretinere		
72	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 1,000(L=1,000,0m. (3m. x2parti) = 6000m2)	100m2	60,0000
73	TsH67B	Formarea, coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	5,0000
74	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,2500
75	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000
76	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+967.	m2	9,6000
		16.2. Reparatii curente		
77	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000
78	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+150, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
79	DF19A	Montarea indicatorului 6.1.1 "Distanta 150m. pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+150, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
		17. L-52 Brinzeni Cuconestii Noi,, km.0+000 - 15+170 17.1. Lucrari de intretinere		
80	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,010 - 1,400(selectiv)(L=1400m. (1m. x2) = 1400m2)	100m2	14,0000
81	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+500-0+530, 30m2, km.11+100-11+300,dreapta - 3m.l., stinga - 2m.l., 1000m2, km.11+400-11+500, 100m.l.,dreapta - 3m.l., 300m2).	100m2	13,3000
82	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	0,3000
83	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,3000
84	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на	h-ut	1,0000

1	2	3	4	5
		пневматическом ходу 65 СР, с прицепом 3 т)		
85	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.1,400 - 4,352)(L=2986m. (2m. x3) = 17916m2)	100m2	179,1600
86	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint dupa albia de scurgere a podetului in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, km.2+933(stinga, 1m.x1m.x20m.) (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	20,0000
87	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+222, km.5+614.	m2	19,2000
88	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.6,100 - 15,000)(L=8900m.l. (2 x3m.) = 17916m2)	100m2	534,0000
89	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului" km.8+733, 9+017(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, 6.24.2 и т.д.) prin localitate.)	buc	22,0000
90	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000
91	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.11.1 "Curba periculoasa", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.9+600, (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
		17.2. Reparatii curente		
92	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 4+300, km.6+100 - 9+705, selectiv). Stot.= 207,0 m.p.	m2	55,0000
93	DI158C	Frezarea si plombarea deformatiilor la imbracamintea degradata de la marginea partii carosabile din beton asfaltic, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.1+400 - 1+560, selectiv dreapta, L=160m.l.), (km.1+560 - 1+576, selectiv stinga, L=16m.l.), (km.1+576 - 1+696, selectiv stinga, dreapta L=120m.l.), (km.1+696 - 1+794, selectiv, dreapta L=98m.l.), (km.2+200	m2	617,6000

1	2	3	4	5
		- 2+800, selectiv dreapta L=600m.l.), (km.2+800 - 3+000, selectiv stnga, dreapta L=200m.l.), (km.3+200 - 3+400, selectiv stnga, dreapta L=200m.l.), (km.6+100 - 6+160, selectiv, L=60m.l.), (km.9+637 - 9+727, selectiv L=90m.l.)		
94	RpDB20E	Strat de egalizare din asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica, km.4+300-5+400, L=1,1km, b=6m.l. Stot=6600m2) (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	6 600,0000
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (selectiv)(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 000,0000
		18. L52.1 Drum de acces spre satul Corpaci, km.0+000 - 2+625 18.1. Lucrari de intretinere		
96	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+000(L=1000m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 8000m2),	100m2	80,0000
97	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+400, 1+782.	m2	19,2000
		18.2. Reparatii curente		
98	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.0,010, km 0+150 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
99	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat , km.0+150, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
100	DF19A	Montarea indicatorului 6.1.1 "Distanta 150m. pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat , km.0+150, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
		19. L-53 Drum de acces spre satul Badragii Vechi, km.0+000 - 2+500 19.1. Lucrari de intretinere		
101	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.1+140-1+155, 20m2,).	100m2	0,2000
		19.2. Destuparea podetului la km.1+920		
102	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,1500
103	DH16A	Desfundarea podetului si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка	m3	9,0000

1	2	3	4	5
		напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)		
104	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	21,7500
105	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	8,0000
106	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,9700
107	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	3,2000
108	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,6000
109	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	1,6000
		20. L-55 Drum de ocolire a satului Terebna, km. 0+000 - 3+522 20.1. Lucrari de intretinere		
110	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+384)(L=3884,0m.l. (2 x2m.) = 17916m2)	100m2	135,3600
		21. L-56.1 .Drum de acces spre satul Stolniceni, km.0+000 - 5+300 21.1. Lucrari de intretinere		
111	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 5+300(L=5300m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 31800m2),	100m2	318,0000
112	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+000-4+670, 250m2,(selectiv).	100m2	2,5000
113	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	2,5000
114	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,0000
115	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000

1	2	3	4	5
116	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+274.	m2	9,6000
		21.2. Reparatii curente		
117	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 5+300, selectiv). Stot.= 5,0 m.p.	m2	5,0000
		22. L-58 .M5- Drum de acces spre st.Cupcini, km.0+000 - 3+000		
		22.1. Lucrari de intretinere		
118	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000,..dreapta, b=4m., strnga , b=3m. S= 21000m2,	100m2	210,0000
		22.2. Reparatii curente		
119	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 1+930, selectiv). Stot.= 54 m.p.	m2	54,0000
120	DI158C	Frezarea si plombarea deformatiilor la imbracamintea degradata de la marginea partii carosabile din beton asfaltic, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 1+930, selectiv). Stot.= 16 m.p.	m2	16,0000
		23. L-60 .Drum de acces spre satul Bratusenii Noi, km.0+000 - 3+000		
		23.1. Lucrari de intretinere		
121	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+236, 2+150-2+360,(L.=1236m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. S= 7416m2, km., 2+150-2+360, L.=210m.l..dreapta, b=2m., strnga , b=2m. S= 840m2, S tot.=8256m2.	100m2	82,5600
122	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+780, 1+815.	m2	19,2000
		23.2. Reparatii curente		
123	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea	m2	45,0000

1	2	3	4	5
		degradata, executata manual (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)		
124	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000
125	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat , km.0+150, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
126	DF19A	Montarea indicatorului 6.1.1 "Distanța 150m. pînă la locul intrării în vigoare a indicatorului", pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat , km.0+150, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000

Președintele grupului de lucru

Nicolai MELNIC