

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Constructia stadionului de mini-fotbal din s.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum    |  |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|----------|--|
| 1       | 2                           | 3   | 4                  | 5        |  |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>  |                    |          |  |
| 1       | TsC02D11                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   | 100 m3             | 1,2800   |  |
| 2       | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv        | 100 m3             | 1,2800   |  |
| 3       | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3                 | 9,5000   |  |
| 4       | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km   | t                  | 166,4000 |  |
|         |                             | <b>2. Ingradirea terenului cu gard din rame cu plasa H=3M (104.8 m.l.)</b>  |                    |          |  |
| 5       | CA03C3                      | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200  | m3                 | 9,5000   |  |
| 6       | CC01D1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg                 | 361,5000 |  |
| 7       | CC01C1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg                 | 40,8000  |  |
| 8       | CB02A                       | Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2                 | 61,7000  |  |
| 9       | CO06B K=2                   | Imprejmuiri din panouri de gard „Eugard” pe stilpi din metal 40x80x4 mm, gr. 5mm, montati la  | m                  | 104,0000 |  |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5        |
|----|--------|---|----|----------|
|    |        | 2,5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 4,1 m (Stilpi - 42 buc de 4,8 ml)  |    |          |
| 10 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton (Teava profilata 25*25*2 mm) - 208 ml                        | kg | 229,0000 |
| 11 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton (Teava profilata 40*25*2 mm) - 104 ml                        | kg | 198,0000 |
| 12 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Stilpi si chingi metalice)  | m2 | 98,8000  |
| 13 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton (Carcasa la portite de intrare - 2*2,2 - 1 buc, 1*2 - 1 buc) | kg | 56,0000  |
| 14 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2 | 1,7000   |
|    |        | <b>3. Teren artificial S=640 m2</b>   |    |          |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractia 20-40   | m3 | 62,0000  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractia 5-20  | m3 | 31,0000  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din meluza  | m3 | 31,0000  |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cuartos   | m3 | 9,8000   |

