

# CAIET DE SARCINI

18.10.24

Obiectul achizițiilor: Pozarea cablului electric pentru asigurarea cu energie electrica a echipamentelor video si de sonorizare din incinta Complexului socio-cultural universitar ( niv.2 )

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>		
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,0000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	20,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
3	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu NYM-j 3*2,5mm2)	m	90,0000
4	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp (Cablu VVGng LS, 5 * 16 mm2 ,negru ,cupru)	m	72,0000
5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza, interna, euro, cu doua pozitii,bej, 220V.)	buc	8,0000
6	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza, interna, euro, cu o pozitie,bej, compatibila cu rama,220V..) inclusiv (Cutie pu instalea prizelor, simpla, rotunda, pentru placi de gips carton, D=65*45mm, grad de protectie ip20, tip matereal polipropilena.)	buc	20,0000
7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza, interna, euro, cu doua pozitii, bej, compatibila cu rama, pu internet..)		
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza, externa, euro, cu doua pozitii, bej, 220V..)	buc	8,0000
9	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza si furca, euro, trifazata, industriala cu 5poli, 32A, 380V, forma alungita, montare aparenta..)	buc	3,0000
10	RpEE02A aplicativ	Montarea conectorului folosit la cutia pu instalea prizelor, pentru placi de gips carton, D=65*45mm. (se exclude Doze pentru aparate)	buc	12,0000
11	RpEE17B aplicativ	Montarea ramelor pentru priza (se exclude Doze pentru aparate, Priza bipolara, Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm)	buc	7,0000
12	Pretul firmei	Rama pu prize, dubla, verticala, bej.	buc	1,0000
13	Pretul firmei	Rama pu prize, cu 3 locuri, verticala, bej.	buc	6,0000
14	RpEE02A aplicativ	Montarea papucului pentru cablu, tip material- cupru cositorit, sectiunea 16mm <sup>2</sup>	buc	15,0000
15	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou electric din plastic, dimensiune 664 x 319 mm, aparent, IP65, 48 module, in set cu sina N si PE,)	buc	1,0000
16	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Bloc de distributie pentru conectarea fibrelor electrice, dimensiuni 85 x 50 x 35 mm, curentul : 160 A, tensiune : 500 V, sectiunea maxima a conductorului 10 - 185 mm <sup>2</sup> , culoarea al/verde, cu 13 gauri)	buc	2,0000
17	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A. (Separator de sarcina, 3poli, tip A9S65363, 400 V, 80A, dimensiune 82 x 54 x 75.5 mm, ip20.)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
18	CK35D	Dibluri fluture, tip material - metal/polipropilena, dimensiuni 8 x 10 mm	buc	50,0000
19	RpEQ06A	Siguranta fuzibila, I=80A, ppn-33.	buc	4,0000
20	RpEQ06A	Sina de conectare pu automate C45, 63A ,3Poli, lungimea -1m	buc	1,0000
21	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	32,0000
22	RpEE09B	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A.	buc	2,0000
		<b>3. Utilaj</b>		
23	Pretul firmei	Panou electric din plastic, dimensiune 664 x 319 mm, aparent, IP65, 48 module, in set cu sina N si PE	buc	1,0000
24	Pretul firmei	Bloc de distributie pentru conectarea fibrelor electrice, dimensiuni 85 x 50 x 35 mm, curentul : 160 A, tensiune : 500 V, sectiunea maxima a conductorului 10 - 185 mm <sup>2</sup> , culoarea al/verde, cu 13 gauri	buc	2,0000
25	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3poli, tip A9S65363, 400 V, 80A, dimensiune 82 x 54 x 75.5 mm, ip20	buc	20,0000
26	Pretul firmei	Intrerupator automat 1Pol, C16A, tip iK60N, dimensiune 85 x 78.5 x 18 mm, 220-240V	buc	20,0000
27	Pretul firmei	Intrerupator automat 1Pol, C20A, tip A9K24120, dimensiune 85 x 78.5 x 18 mm, 220-240V.	buc	10,0000
28	Pretul firmei	Intrerupator automat 3Poli, C25A, tip iK60N, 85 x 78.5 x 54 mm, ip20, 440V	buc	2,0000
29	Pretul firmei	Intrerupator automat, 3Poli, C32A, tip A9K24332, 85 x 78.5 x 54 mm, ip20, 440V	buc	2,0000

Şef Departamentul Administrarea Patrimoniului



Valentina Şpac