

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1 din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	51,0000
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (demontarea indicatoarelor EXIT)	buc	9,0000
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	66,0000
4	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,0000
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,0000
7	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	42,0000
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Echipament electric		
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (48 module)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (36 module)	buc	1,0000
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (24 module)	buc	2,0000
12		Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	5,0000
13		Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	5,0000
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	52,0000
		2.2. Echipament pentru iluminare		
15	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5400
16	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Indicatoare EXIT, anterior demontate)	100 buc	0,0900
17		Corp de iluminat LED 48W 600*600	buc	54,0000
		2.3. Produse electrice		
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2400
19		Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc	24,0000
20	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,8600
21		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	86,0000
22		Rama pentru priza cu 3 locuri	buc	24,0000
23		Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 85x85 mm, IP20	buc	110,0000

1	2	3	4	5
24	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	27,0000
25		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	27,0000
		2.4. Cablu		
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,8000
27	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	9,4000
28	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,3000
29	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,2000
30	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm ²	100 m	0,4000
31		Cablu 3x1,5 mm ² VVGng	m	580,0000
32		Cablu 3x2,5 mm ² VVGng	m	940,0000
33		Cablu 5x4 mm ² VVGng	m	20,0000
34		Cablu 5x6 mm ² VVGng	m	10,0000
35		Cablu 5x10 mm ² VVGng	m	20,0000
36		Cablu 5x16 mm ² VVGng	m	40,0000
		2.5. Materiale		
37	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0.5 la manopera)	100 m	15,2000

1	2	3	4	5
38		Tub gofrat d-20mm	m	1 520,0000
39	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (K=0.5 la manopera)	100 m	0,9000
40		Tub gofrat d-50mm	m	90,0000
		3. Utilaj		
41		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module	buc	1,0000
42		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc	1,0000
43		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module	buc	2,0000
44		Descarcator SPD-20 3P B	buc	1,0000
45		Releu PH-47	buc	1,0000
46		Intrerupator automat BA47-29 IEK C-40A 3P	buc	1,0000
47		Intrerupator automat BA47-29 IEK C-16A 1P	buc	18,0000
48		Intrerupator automat BA47-29 IEK C-10A 1P	buc	10,0000
49		Automat diferential ABDT-32 C-16 30mA	buc	13,0000
50		Automat diferential ABDT-32 C-10 10mA	buc	1,0000
51		Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 63A	buc	1,0000
52		Intrerupator automat de sarcina VN-32 3P 40A	buc	3,0000
53		Intrerupator automat BA-47-29 3P C-50A	buc	1,0000
54		Intrerupator automat BA-47-29 3P C-25A	buc	2,0000