

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Edinet**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii curente si intretinere a drumurilor publice locale gestionate de catre CR Edinet, anul 2022**
(L-57, L-58, L-59, L-60)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L-57 Cupcini - Parcova, km.0,000 - 6,130, (Total =6,130km.)		
		1.1. Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 6,130, (Total =6,130km.)		
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)km.0,736,	m2	14,4000
2	DF21A	Demontarea indicatorului 6.1.1" pentru circulatie rutiera "Distanta pana la locul intrarii in vigoare a indicatorului"(Демонтаж дорожного знака 6.1.1)km.0,200	buc	1,0000
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 5,000(selectiv)(L= 4800m.l x (3m. +3m.) = 28800m2)	100m2	288,0000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	9,8000
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.3+600 - 4+200(stinga)	100 m	6,0000
6	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km.3,100-3,500; Ltot.=400m.l. x 3m.l. = 1200m2	100m2	12,0000
7	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)km.0,000-1,000; 1,700-4,000;	100m2	12,0000
8	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	320,0000
9	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	18,0000
10	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на	h-ut	8,0000

1	2	3	4	5
		пневматическом ходу 65 СР, с прицепом 3 т)		
		1.2. Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 4200m2(km1,512 - 2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot =1500m.l.x6m.=9000m2.		
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 5+000, selectiv).L tot tronson. = 5km. Stot.= 22,5m.p.	m2	22,5000
12	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)S= 4200m2(km1,512 - 2,212), S= 4800m2(km4,200 - 5,000)Stot =1500m.l.x6m.=9000m2.	100m2	90,0000
	2. L-58 M5-Drum de acces spre st.Cupcini, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.)			
		2.1. Intretinere si reparatii curente, km.0,000 - 3,000, (Total =3,000km.)		
13	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 3,000(L= 6000m.l x (3m. +3m.) = 36000m2)	100m2	360,0000
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)km.0,000 - 3,000(L= 3,0 km x 2 = 6,0km.)	1 km	6,0000
15	DF21A	Demontarea indicatoarelor defectate pentru circulatie rutiera 6.1.1km.1,700; "Distanta pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului"(Демонтаж указателей направления дороги)	buc	2,0000
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.1.1km.1,700; "Distanta pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului" (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000
17	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.2,450 - 2,700 Ltot.=250m.l. (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	250,0000
		2.2. Plombarea p/c din b/a, cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S= 1740m2(km0,000 - 0,290), S= 300m2(km0,350 - 1,400)Stot =340m.l.x6m.=2040m2.		
18	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+000, selectiv).L tot tronson.	m2	25,0000

1	2	3	4	5
		= 3km. Stot.= 25,0m.p.		
19	DI158C	Frezarea si plombarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см) km.0,350 - 1,000, 1,200-1,300, selectiv)	m2	300,0000
20	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)S= 1740m2(km0,000 - 0,290), S= 300m2(km0,350 - 1,400)Stot =340m.l.x6m.=2040m2.	100m2	20,4000
		2.3. Reabilitarea sector de drum km.2,100 - 2,400; Ltot. =0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2		
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea km.2,100 - 2,400; Ltot. =0,300km. S= 300m.l. x 6m.l. = 1800m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 800,0000
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	180,0000
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,4400
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1 800,0000
25	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	18,0000
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 800,0000
27	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare(Щебеночное покрытие обочины, состоящее из	m2	600,0000

1	2	3	4	5
		одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенное на слой песка толщиной 5 см после трамбования)(km.2,100 - 2,400(Total =300 m.l. x(1,0 x 2)=600m2),		
		3. L-59 M5-Chetrosica Noua - Gaspar-R8, km.0,000 - 18,600, (Total =18,6km.)		
		3.1. Intretinere si reparatii curente.km.0,000 - 18,600, (Total =18,6km.)		
28	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 11,000(selectiv)(L= 7000m. x (3m. +3m.) = 42000m2)	100m2	420,0000
29	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km.0,000-1,000; 1,700-4,000;	100m2	107,0000
30	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)km.0,000-1,000; 1,700-4,000;	100m2	107,0000
31	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	10,7000
32	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.0+000 - 11+000(selectiv)	100 m	40,0000
34	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.5,520 - 5,600 Ltot.=80m.l. (pe dreapta) (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	80,0000
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (km.11,250-18,600; Ltot.=7350 m.l.x4,0m.l. S=29400,00m.p.)(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	294,0000
		3.2. Plombarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asphaltic prin metoda de tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica. S=29400,0 m2(km.1,200-1,700; 2,300-3,600; 5,400-5,800; 6,600-7,900; 8,100-9,100; 9,800-10,500), Stot =4900m.l.x6m.=29400m2..		
37	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2:	m2	130,0000

1	2	3	4	5
		толщиной 5 см)(km.0+000 - 11+000, selectiv).L tot. = 11,00km. Stot.= 130 m.p.		
38	DI158C	Frezarea si plumbarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) km.1,200 - 1,600, 2,300-3,100; 6,200-6,400; 6,600-6,700; 7,000-7,100; 8,300-8,700, selectiv pe ambele parti)	m2	800,0000
39	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	9,8000
40	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	294,0000
4. L-60 Drum de acces spre s.Bratusenii Noi, (km.0,000 - 3,000(Total =3,000km.)				
		4.1. Intretinere si reparatii curente.km.0,000 - 3,000, (Total =3,00km.)		
41	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 1,240(L= 1240m. x (3m. +3m.) = 7440,0m2)	100m2	74,4000
42	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple, transversale,"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)km.1,780, 1,815.	m2	14,4000
		4.2. Plumbarea p/c din b/a, readucerea la profil a acostamentelor cu ulterioara reabilitare la tronsoane a partii carosabile din beton asfaltic prin metoda stratului de uzura h=4cm.(egalizare),km.1,400 - 2,000 S=3600,0 m2,, frezare cu strar de uzura de 6cm. grosimea, km.2,000 - 2,600 S=3600,0 m2		
43	DI158C	Frezarea si plumbarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 м2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+000, selectiv).L tot. = 3,00km. Stot.= 67 m.p.	m2	67,0000
44	DI158C	Frezarea si plumbarea marginii imbracamintei degradate din beton asfaltic, cu latimea b= 0,4m.: grosimea 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) km.1,400 - 1,900, selectiv pe ambele parti)	m2	214,0000
45	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.1,400 - 2,000, L=0,6km.,x2 =1,2km.(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,2000

1	2	3	4	5
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,7 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,5200
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de uzura h=4cm.(egalizare),km.1,400 - 2,000, L=600 m.l.,B= 6m.l., S=3600,0 m2(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	338,4000
48	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogrederkm.2,000 - 2,600, L=0,6km.,x2=1,2km. (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,2000
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)(km.2,000 - 2,600)L=600 m.l, Bmed.=6,0m.l., S =3600m2,	m2	3 600,0000
50	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcurhuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3	180,0000
51	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	3 600,0000
52	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью)	100m2	36,0000
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 600,0000

Preşedintele raionului Edineţ,
Preşedintele Grupului de lucru

Nicolai MELNIC

Elaborator de devize

Ion Panciuc