

Amenajarea zonei de agrement din com. Chirca, rnl Aneni Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta № 7-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de amenajare				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,220		
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	28,600		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220		
4	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Argila pentru umpluturi)	100 m3	0,330		
5	Pret de piata	Argila	m3	33,000		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Aducere argila pentru umpluturi)	t	42,900		
7	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,330		
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,330		
		Capitolul 1.2. Amenajarea				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,200		
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x25x7 cm, pe fundatie de beton	m	122,000		
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, executata cu geotextil dens.200gr./m2	m2	220,000		
12	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	25,400		

1	2	3	4	5	6	7
		fr.20*70				
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	220,000		
		Capitolul 1.3. Montarea decoratiunelor				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	1,520		
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон C16/20)	m3	1,520		
16	TsH91A adaptat	Instalarea utilajului	buc	2,000		
		Capitolul 2. Montarea utilajului decorativ				
17	pret	Banca tip A pentru parc din beton cu lemn "BE-TWIN" cu speteaza	buc	14,000		
18	pret de piata	Urna pentru gunoi 40*40*62. V=36l	buc	5,000		
19	pret de piata	Leagin pentru maturi alb dublu	buc	2,000		

Total:

Cheltuieli directe lei

TVA

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()