

CAIET DE SARCINI / LUCRARI DE CONSTRUCTIE (PG) – AMENAJAREA TERITORIULUI

Cerinte si volume minime de care trebuie să se ghideze ofertantul, identificate ca estimări și aproximări minime (Ofertantul nu trebuie să se limiteze doar la volumele și cantitățile indicate, urmând să consulte schița de proiect și conceptul de design aprobat de Beneficiar)

Obiectul achiziției: *Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău*

Denumirea	Unitate de măsură	Cant
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,350
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,710
Strat de fundatie din nisip	m3	366,000
Strat de fundatie din pietris	m3	185,250
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica	m2	915,000
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	915,000
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice	m3	38,400
Montare plase sudate d=5 mm, 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	992,000
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	320,000

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Alexandr VORNICU**